

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ
อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง
(ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และลานสันทนาการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 17,943,613.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
- 7.2 รัฐกานต์ ชำนิธุระการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 นวพล แสนศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:20



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 17,693,233.57 บาท	17,693,233.57	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	250,380.00	
สรุป	ราคากลาง	17,943,613.57	
	ราคากลาง (..... ลิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบลีบเจ็ดสตางค์))		

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:51



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒				
	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒	อำเภอเมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



(นิปัท แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รัฐกานต์ ชำนิฐระการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:51



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒				
	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		จังหวัด	ระยอง	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					หมายเหตุ
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	
1	เสาไฟส่องสว่าง	234,000.00	16,380.00	250,380.00	
รวมค่าก่อสร้าง				250,380.00	

นพพล แสนศิริ
22 มกราคม 2569 08:48:43



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒					
	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒	อำเภอเมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง		
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัฐกานต์ ชำนิธุระการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เสาไฟส่องสว่าง		รวม					234,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								234,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

234,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟส่องสว่าง								
	1.1	3.000	ชุด	78,000.00		0.00	0.00	234,000.00	
	โคมไฟโซลาร์เซลล์บัญชีนวัตกรรมไทยรหัส:07020030								
	รวมค่าเสาไฟส่องสว่าง			78,000.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:34



หน้า 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	13,949,253.84	1.2684	17,693,233.57	
รวมค่าก่อสร้าง				17,693,233.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6,705.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,615.40 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,693,233.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:39



กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 24 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					หมายเหตุ
ลำดับที่	รายงาน	อัตรา	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				17,693,233.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6,765.00 ตารางเมตร โดย 2,615.40 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,693,233.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:39



หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	
แบบเลขที่	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(นพิต์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัฐกานต์ ชำนิธุระการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเนินพระ	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	zone A พื้นที่เหนือสะพาน		รวม					1,284,644.87	
2	zone B พื้นที่ด้านล่างสะพาน		รวม					1,383,613.46	
3	zone C พื้นที่ทิศใต้(ลานใหญ่)		รวม					4,067,152.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,949,253.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวพล แสนศิริ
22 มกราคม 2569 08:48:25



กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ซุ้มต้อนรับ		รวม					407,137.96	
5	พื้นยกระดับและห้องเก็บของ		รวม					1,698,488.18	
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					391,445.08	
7	งานวัสดุพืชพรรณ		รวม					1,476,125.00	
8	งานระบบน้ำ		รวม					114,483.88	
9	งานปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติ		รวม					1,864,544.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,949,253.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ แบบเลขที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	อื่นๆ		รวม					1,261,618.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,949,253.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,949,253.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	zone A พื้นที่เหนือสะพาน								
	งานปรับพื้นที่								
	- ทรายหยาบ	56,250	ลบ.ม.	60.75	3,408,26	121.00	6,818.35	38,416.61	
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280	103,500	ลบ.ม.	2,140.19	2,219,099.66	329.00	34,051.50	255,561.16	
	กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)								
	- ค่าแรงไม้แบบ	15,760	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,568.88	2,568.88	
	- ไม้แบบ	12,610	ลบ.ฟ.	504.67	6,363.88	0.00	0.00	6,363.88	
	- ไม้คร่าว	3,780	ลบ.ฟ.	448.50	1,695.70	0.00	0.00	1,695.70	
	- ตะปู	3,150	กก.	36.53	111.85	0.00	0.00	111.85	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	5,165,120	กก.	20.35	105,110,120	4.90	25,309.09	130,419.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	154,950	กก.	59.58	9,231.92	0.00	0.00	9,231.92	
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	629,000	ตร.ม.	485.94	305,637.39	0.00	0.00	305,637.39	

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กำแพงที่นั่ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม. ทำผิวหินขัด	130.000	ม.	3,110.00	404,300.00	466.50	60,645.00	464,945.00	
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	43.000	ลบ.ม.	945.05	40,637.15	238.00	10,234.00	50,871.15	
	- geotextile 150 g/sq.m.	430.000	ตร.ม.	29.30	12,685.00	4.43	1,902.75	14,587.75	
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	14.000	ชิ้น	263.00	3,682.00	39.45	552.30	4,234.30	
	รวมค่าzone A พื้นที่เหนือสะพาน			3,803.11	1,142,563.00	1,366.28	142,081.87	1,284,644.87	
	zone B พื้นที่ด้านล่างสะพาน งานปรับพื้นที่								
	- ทรายหยาบ	55.550	ลบ.ม.	560.75	31,149.63	121.00	6,721.55	37,871.21	
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	126.000	ลบ.ม.	2,140.49	269,663.94	329.00	41,454.00	311,117.94	

นวล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.390	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,834.57	2,834.57	
	- ไม้แบบ	13.910	ลบ.ฟ.	504.67	7,019.95	0.00	0.00	7,019.95	
	- ไม้คร่าว	4.170	ลบ.ฟ.	448.60	1,850.66	0.00	0.00	1,870.66	
	- ตะปู	3.480	กก.	35.51	123.57	0.00	0.00	123.57	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	6.384.990	กก.	20.15	129,926.40	4.90	31,284.49	161,210.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	191.540	กก.	59.58	11,411.95	0.00	0.00	11,411.95	
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	749.000	ตร.ม.	485.91	363,946.59	0.00	0.00	363,946.59	
	- กำแพงที่นั่ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม.	146.000	ม.	3,110.00	454,060.00	0.00	0.00	454,060.00	
	ทำผิวหินขัด								
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	8.600	ลบ.ม.	945.05	8,127.43	238.00	2,046.80	10,174.23	
	- geotextile 150 g/sq.m.	86.000	ตร.ม.	29.50	2,537.00	4.43	380.55	2,917.55	
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	63.000	ชิ้น	263.00	16,569.00	39.45	2,485.35	19,054.35	

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าzone B พื้นที่ด้านล่างสะพาน	-	-	8,005.11	1,296,406.15	899.78	87,207.31	1,383,613.46	
	zone C พื้นที่ที่ตัดได้(ลานใหญ่)								
	งานปรับพื้นที่								
	- ทลายหยาบ	113.000	ลบ.ม.	560.75	63,364.75	121.00	13,673.00	77,037.75	
	- รื้อถอนพื้นเดิม	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	2,295.00	2,295.00	
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280	339.150	ลบ.ม.	2,140.49	725,845.43	329.00	111,580.35	837,425.78	
	กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)								
	- ค่าแรงไม้แบบ	28.550	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	4,650.39	4,650.39	
	- ไม้แบบ	22.820	ลบ.ฟ.	504.67	11,516.56	0.00	0.00	11,516.56	
	- ไม้คร่าว	6.850	ลบ.ฟ.	448.60	3,072.91	0.00	0.00	3,072.91	
	- ตมปู	5.710	กก.	35.57	202.76	0.00	0.00	202.76	

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	18,022.760	กก.	20.35	366,763.16	4.90	88,311.52	455,074.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	540.680	กก.	59.58	32,213.71	0.00	0.00	32,213.71	
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	2,966.000	ตร.ม.	485.91	1,441,209.06	0.00	0.00	1,441,209.06	
	- กำแพงที่นั่ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม. ทำผิวหินขัด	96.000	ม.	3,110.00	298,560.00	0.00	0.00	298,560.00	
	- กำแพงที่นั่ง 2 พร้อมพนักพิง ทำผิวหินขัด	13.000	ม.	3,750.00	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00	
	- กำแพงที่นั่ง 3 วงกลม พร้อมพนักพิง ทำผิวหินขัด	5.000	ชุด	33,750.00	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	
	- หินใหญ่ กระดาษขนาด ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	5.650	ลบ.ม.	945.05	5,339.53	238.00	1,344.70	6,684.23	
	- geotextile 150 g/sq.m.	56.500	ตร.ม.	29.50	1,666.75	4.43	250.01	1,916.76	
	- แผ่นทางเดิน A ขนาด ๒ ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	9.000	ชุด	3,700.00	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	
	- แผ่นทางเดิน B ขนาด ๑ ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	7.000	ชุด	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอบกระเบทราย								
	- ขอบ ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด ยาว 18 ม. (ตามแบบ)	1.000	งาน	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- geotextile 150 g/sq.m.	22,500	ตร.ม.	29.58	663.75	4.43	99.56	763.31	
	- ทรายหยาบ	6,750	ลบ.ม.	566.75	3,817.88	121.00	816.75	4,601.81	
	ทางเท้า								
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	43,000	ชิ้น	263.00	11,309.00	39.45	1,696.35	13,005.35	
	- แผ่นทางเดิน ขนาด 40x40x3.5 ซม.	44,000	ตร.ม.	500.00	22,000.00	50.00	2,200.00	24,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	5,460	ลบ.ม.	2,146.19	11,685.48	329.00	1,796.34	13,481.77	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	51,600	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	8,410.80	8,410.80	
	- ไม้แบบ	41,280	ลบ.ฟ.	495.33	20,447.22	0.00	0.00	20,447.22	
	- ไม้คร่าว	12,380	ลบ.ฟ.	448.69	5,553.66	0.00	0.00	5,553.66	

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	10.320	กก.	35.55	366.46	0.00	0.00	366.46	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	252.550	กก.	20.35	5,139.39	4.90	1,237.50	6,376.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.580	กก.	59.53	451.61	0.00	0.00	451.61	
	รั้วระแนงบังตา								
	- ตอม่อสำเร็จรูป	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม.หนา 5 มม.	6.000	แผ่น	135.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- พุกแฉก MR Metal ขนาด M12x100 มม.	24.000	ตัว	29.40	705.60	0.00	0.00	705.60	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	156.000	กก.	20.20	3,151.20	12.00	1,872.00	6,271.20	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	171.360	กก.	26.31	4,508.48	12.00	2,056.32	6,564.80	
	- ทาสีเหล็ก	24.000	ตร.ม.	36.91	883.44	36.00	864.00	2,229.84	
	- เมทัลชีทเคลือบสี ลอนดินสำหรับผนัง หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	46.000	ตร.ม.	245.50	11,293.00	72.00	3,312.00	14,651.00	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ติดตั้ง Siding และ Flashing สำหรับเมทัลชีท	17.000	ม.	105.00	1,785.00	51.00	867.00	2,652.00	
	- ประตูบานเปิดโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่าzone C พื้นที่ทิศใต้(ลานใหญ่)			96,620.24	3,818,919.32	1,956.11	248,233.59	4,067,152.91	
	ซุ่มตอมรับ								
	โครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	10.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,246.30	1,246.30	
	- เสาค้ำโครง.ขนาด 0.18x0.18x6.00 ม.	8.000	ต้น	925.23	7,401.84	249.77	1,998.16	9,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มคอร.ขนาด 0.18x0.18 ม.	8.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	1,480.00	1,480.00	
	- ทราดยหยาบปรับระดับ	6.640	ลบ.ม.	560.75	3,588.88	121.00	77.44	436.32	
	- คอนกรีตหยาบ	.510	ลบ.ม.	1,711.68	872.95	329.00	167.79	1,040.74	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	5.730	ลบ.ม.	2,140.19	12,263.28	329.00	1,885.17	14,148.45	
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.960	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,764.48	2,764.48	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	13.560	ลบ.ฟ.	504.67	6,843.32	0.00	0.00	6,843.32	
	- ไม้คร่าว	4.070	ลบ.ฟ.	448.60	1,825.80	0.00	0.00	1,825.80	
	- ตะปู	3.390	กก.	35.42	120.27	0.00	0.00	120.37	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-6 มม.	13.620	กก.	21.05	286.80	4.90	174.54	924.34	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-12 มม.	106.910	กก.	19.36	2,070.61	3.90	1,563.55	9,325.16	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-16 มม.	55.770	กก.	19.32	1,076.19	3.90	1,371.90	8,168.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.650	กก.	59.58	1,409.06	0.00	0.00	1,409.06	
	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 8x8 นิ้ว หนา 4.5 มม.	1,672.000	กก.	27.8	46,498.32	16.00	26,752.00	73,250.32	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4x8 นิ้ว หนา 3.2 มม.	322.000	กก.	26.08	8,397.76	16.00	5,152.00	13,549.76	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1,219.700	กก.	25.90	31,590.23	16.00	19,515.20	51,105.43	
	- ทาสีเหล็ก	111.000	ตร.ม.	56.91	6,317.01	36.00	3,996.00	10,313.01	
	- สแตนเลสผิวเงา หนา 2 มม. พัดตามแบบ	31.800	ตร.ม.	1,435.00	45,633.00	430.50	13,689.90	59,322.90	

นวล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



หน้า 11


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1x2 นิ้วหนา 1.2 มม. สีธรรมชาติ	259.500	ม.	268.80	69,182.70	39.99	10,377.41	79,560.11	
	งานไฟฟ้า								
	- ไฟ Up-Down Light ไม่น้อยกว่า 20W, IP63 โคมสีขาวแสงสีขาว	8.000	ชุด	2,800.00	22,400.00	118.00	944.00	23,344.00	
	- ไฟ Down Light ไม่น้อยกว่า 20W, IP 63 โคมสีขาวแสงสีขาว	8.000	ชุด	2,050.00	16,400.00	118.00	944.00	17,344.00	
	- ไฟ Flood Light ไม่น้อยกว่า 50W, IP63	4.000	ชุด	1,150.00	4,600.00	154.00	616.00	5,216.00	
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าชุดก่อนรับ			29,280.84	312,422.12	2,451.96	94,715.84	407,137.96	
	พื้นที่ระดับและท้องเก็บของ								
	งานโครงสร้าง								
	- ทราหยาบ	210.000	ลบ.ม.	560.75	117,757.50	121.00	25,410.00	143,167.50	

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดิน	101.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	12,302.07	12,302.07	
	- ทราห์ยาบปรับระดับ	8.970	ลบ.ม.	569.15	5,029.92	121.00	1,085.37	6,115.29	
	- คอนกรีตหยาบ	7.170	ลบ.ม.	1,741.23	12,272.71	329.00	2,358.93	14,631.67	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	103.240	ลบ.ม.	2,484.18	257,416.38	329.00	34,959.54	262,376.12	
	- ค่าแรงไม้แบบ	99.610	ตร.ม.	0.00	0.00	63.00	65,136.43	65,136.43	
	- ไม้แบบ	319.690	ลบ.พ.	504.67	161,337.95	0.00	0.00	161,337.95	
	- ไม้คร่าว	95.910	ลบ.พ.	448.60	43,025.22	0.00	0.00	43,025.22	
	- ตะปู	79.920	กก.	35.51	2,837.95	0.00	0.00	2,837.95	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	1,611.610	กก.	20.35	32,796.26	4.90	7,896.89	40,693.15	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-12 มม.	8,621.310	กก.	19.36	166,908.56	3.90	33,623.11	200,531.67	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-16 มม.	3,887.240	กก.	19.32	75,101.47	3.90	15,160.24	90,261.71	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-20 มม.	859.820	กก.	19.43	16,706.30	3.50	3,009.37	19,715.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	449.400	กก.	59.58	26,775.25	0.00	0.00	26,775.25	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



หน้า 13


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	145.000	ตร.ม.	645.23	93,558.35	195.00	28,275.00	121,833.35	
	- งานฉาบ	171.000	ตร.ม.	95.96	16,409.16	109.00	18,639.00	35,048.16	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น)	80.500	ตร.ม.	69.16	13,617.38	73.00	5,876.50	19,493.88	
	- พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.	663.500	ตร.ม.	406.57	146,734.04	167.00	60,704.50	207,438.54	
	- ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง	85.700	ตร.ม.	307.66	10,985.46	133.00	4,748.10	15,731.56	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100%	107.200	ตร.ม.	74.78	8,023.89	35.00	3,755.50	11,779.39	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิกพร้อมรองพื้นในตัว(2in1)สำหรับงานจรา	63.800	ตร.ม.	32.40	2,067.12	35.00	2,233.00	4,300.12	
	- ราวกันตก-ราวบันได สแตนเลส	23.000	ม.	2,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	
	- กำแพงทึบ 4 ทำผิวทรายล้าง	29.000	ม.	3,110.00	90,190.00	0.00	0.00	90,190.00	
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	1.450	ลบ.ม.	945.05	1,370.32	238.00	345.10	1,715.42	

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- geotextile 150 g/sq.m.	14.500	ตร.ม.	29.78	427.75	4.43	64.16	491.91	
	- ประตูเหล็กบานเปิดคู่ (ห้องเก็บของ)	1.000	ชุด	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม เกล็ดระบายอากาศ ขนาด 1x3 ม. (ห้องเก็บของ)	2.000	ชุด	6,610.00	13,220.00	0.00	0.00	13,220.00	
	- โคมสล็อตไลท์ หลอด LED T8 (2,100LM) 1x18W (ห้องเก็บของ)	3.000	ชุด	698.00	2,094.00	118.00	354.00	2,448.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว (ห้องเก็บของ)	1.000	ชุด	31.16	31.16	82.00	82.00	113.16	
	- เตารับคูแบบมีสายดิน (ห้องเก็บของ)	2.000	ชุด	171.00	342.00	92.00	184.00	526.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 2.5 sq.mm.	100.000	เมตร	20.30	2,030.00	7.00	700.00	2,030.00	
	- ท่อ UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว	12.000	ม.	19.42	233.04	24.00	288.00	521.04	
	รวมค่าพื้นยกกระดานและห้องเก็บของ	-	-	47,136.48	1,371,297.37	2,512.63	327,190.81	1,698,488.18	
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

นาวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตู้ MDB								
	- ตู้เหล็กหลังคายื่นกันน้ำ 2 ชั้น ขนาด 600x1800x400, ไม่น้อยกว่า IP45 ติดตั้งภายนอกแบบตั้งพื้น	1.000	ตู้	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
	- แผงลโวลต์มิเตอร์ 0-500V	1.000	ชิ้น	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- แผงลแอมป์มิเตอร์ 0-200A	1.000	ชิ้น	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- Pilot Lamp	3.000	ชิ้น	280.00	840.00	84.00	252.00	1,092.00	
	- CT 200/5A	3.000	ชิ้น	285.00	855.00	85.50	256.50	1,111.50	
	- Amp Selector Switch	1.000	ชิ้น	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	- Volt Selector Switch	1.000	ชิ้น	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	- MCCB 100AT/125AF, 3P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	1.000	ชิ้น	3,700.00	3,700.00	370.00	370.00	4,070.00	
	- MCCB 32AT/63AF, 2P ,lc ไม่น้อยกว่า 7.5kA	6.000	ชิ้น	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	งานตู้ DB								

นวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้เหล็กหลังคายื่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ขนาด 630x750x250, ไม่น้อยกว่า IP55	5.000	ตู้	5,500.00	27,500.00	1,650.00	8,250.00	35,750.00	
	- MCCB 32AT/63AF, 2P ,lc ไม่น้อยกว่า 7.5kA	5.000	ชิ้น	150.00	750.00	150.00	750.00	8,250.00	
	- MCCB 16AT/32AF, 2P ,lc ไม่น้อยกว่า 7.5kA	30.000	ชิ้น	145.00	4,350.00	145.00	4,350.00	47,850.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x16 ตร.มม.	14.000	ม.	83.37	1,167.18	21.00	294.00	1,461.18	
	- สายไฟฟ้า NYY-G ขนาด 4x35/16 ตร.มม.	25.000	ม.	1,797.60	44,940.00	51.00	1,275.00	46,215.00	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3x6 ตร.มม.	690.000	ม.	155.66	107,405.40	31.00	21,390.00	128,795.40	
	- แท่งกราวด์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมสายกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. (Copper Ground Rod)	9.000	ชุด	700.00	6,300.00	210.00	1,890.00	8,190.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/4")	690.000	ม.	34.00	23,460.00	21.00	14,490.00	37,950.00	
	- ค่าดินท่อดูด	25.000		1,200.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,885.66	329,867.58	10,078.50	61,577.50	391,445.08	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานวัสดุพืชพรรณ								
	ต้นไม้ยืนต้น								
	- จามจุรี ขนาดØไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (ไม้ประธาน)	1.000	ต้น	65,000.00	65,000.00	3,000.00	3,000.00	68,000.00	
	- จิกทะเล ขนาดØ 8 นิ้ว สูง 4-5 ม.	2.000	ต้น	26,000.00	52,000.00	2,000.00	4,000.00	56,000.00	
	- ปาล์มปาดิโคต สูง 4 ม.	3.000	ต้น	17,000.00	51,000.00	2,000.00	6,000.00	57,000.00	
	- สนปญพิท สูง 3-4 ม.	14.000	ต้น	2,500.00	35,000.00	500.00	7,000.00	42,000.00	
	- เสม็ดแดง ขนาดØ 8 นิ้ว สูง 4-5 ม.	2.000	ต้น	38,000.00	76,000.00	2,000.00	4,000.00	80,000.00	
	ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน								
	- กระตุมทองเลื้อย ถูง 3 นิ้ว	10,480.000	ต้น	5.00	52,400.00	3.00	31,440.00	83,840.00	
	- เข็มพิษณุโลก ถูง 5 นิ้ว	510.000	ต้น	30.00	15,300.00	10.00	5,100.00	20,400.00	
	- ต้อยติ่งดอกขาว ถูง 5 นิ้ว	935.000	ต้น	30.00	28,050.00	10.00	9,350.00	37,400.00	
	- ต้อยติ่งฝรั่ง ถูง 5 นิ้ว	3,385.000	ต้น	30.00	101,550.00	10.00	33,850.00	135,400.00	

นาวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ไทรเกาหลี สูง 1 ม.	150.000	ต้น	150.00	22,500.00	50.00	7,500.00	30,000.00	
	- หนวดปลาหมึกกระด้าง สูง 8 นิ้ว	1,050.000	ต้น	100.00	105,000.00	20.00	21,000.00	126,000.00	
	- หนั่วนวลน้อย	188.000	ตุ้ม	60.00	11,280.00	15.00	2,820.00	14,100.00	
	วัสดุปลูกและอื่นๆ								
	- หน้าดิน	233.000	ลบ.ม.	420.00	98,700.00	121.00	28,435.00	127,135.00	
	- ดินปลูก	300.000	ถุง	30.00	9,000.00	5.00	4,000.00	20,000.00	
	- ปุ๋ยคอก	60.000	ถุง	25.00	1,500.00	5.00	300.00	1,800.00	
	- มะพร้าวสับ	120.000	กระสอบ	60.00	7,200.00	5.00	600.00	7,800.00	
	- ค้ายันตันไม้เหล็ก ไม้ลงเสาเข็ม	33.000	ชุด	15,000.00	495,000.00	2,250.00	74,250.00	569,250.00	
	รวมค่างานวัสดุพืชพรรณ	-	-	164,430.00	1,233,480.00	12,004.00	242,645.00	1,476,125.00	
	งานระบบน้ำ								
	ระบบรดน้ำต้นไม้								

นาวพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกลนาม มีหูข้างสำหรับล็อค	4.000	อัน	126.17	504.68	26.00	104.00	608.68	
	- ท่อ HDPE 1 นิ้ว PN6	12.000	ม.	27.00	324.00	31.00	372.00	696.00	
	- ท่อ HDPE 2 นิ้ว PN6	135.000	ม.	78.90	10,651.50	77.00	10,395.00	20,925.00	
	- ท่อ PVC 3/4 นิ้ว (ชั้น 13.5)	4.000	ม.	13.17	52.68	31.00	124.00	192.68	
	- วาล์วน้ำ HDPE ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	99.00	198.00	74.85	149.70	1,147.70	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	495.00	495.00	3,795.00	
	ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.65x0.65 ม. ขนาดภายใน 0.45x0.45 ม.	12.000	ชุด	1,413.75	16,965.00	278.44	3,341.25	16,706.25	
	- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	9.000	ชุด	687.00	6,183.00	68.70	618.30	6,801.30	
	- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	3.000	ชุด	566.00	1,698.00	56.60	169.80	1,867.80	
	- ท่อใยหิน ขนาด 12 นิ้ว	95.000	ม.	461.66	43,857.70	46.17	4,385.77	48,243.47	
	- งานต่อท่อระบายน้ำเข้าระบบระบายน้ำเดิม	3.000	งาน	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



หน้า 120

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบน้ำ	-	-	11,375.75	94,329.06	1,184.76	20,154.82	114,483.88	
9	งานปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติ								
	ปรับปรุงสะพาน								
	งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น								
	- ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 1/2 x6 นิ้ว ยาว 3.50 ม.	14,360	ลบ.พ.	2,667.43	38,304.29	0.00	0.00	38,304.29	
	- ค่าแรงปูพื้น	10,500	ตร.ม.	0.00	0.00	179.00	1,879.50	1,879.50	
	งานทาสี								
	- ขัดทำความสะอาดผิวโครงสร้างเหล็กเดิม	1,203,000	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	43,308.00	43,308.00	
	- ทาสีเหล็ก	1,203,000	ตร.ม.	56.91	68,462.73	36.00	43,308.00	111,770.73	
	- งานทาสีรักษาเนื้อไม้	26,400	ตร.ม.	73.24	1,933.53	51.00	1,346.40	3,279.93	
	ปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ								

นवल แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 1/2 x6 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	523.260	ลบ.ฟ.	2,520.69	1,318,976.24	0.00	0.00	1,318,976.24	
	- ค่าแรงพื้นปูไม้ตะเคียนทอง	382.500	ตร.ม.	0.00	0.00	179.00	68,467.50	68,467.50	
	- อุปกรณ์ยึดไม้	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	งานราวกันตก								
	- เสาไม้แดง ขนาด 5x5 นิ้ว สูง 1.10 ม.	50.000	ท่อน	1,760.00	88,000.00	176.00	8,800.00	96,800.00	
	- ไม้แดง ขนาด 2x4 นิ้ว ยาว 2 ม.	21.890	ลบ.ฟ.	2,717.43	59,484.54	0.00	0.00	59,484.54	
	- ค่าแรงติดตั้งราวกันตกไม้แดง	120.000	ม.	0.00	0.00	179.00	21,480.00	21,480.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีรักษาเนื้อไม้	650.300	ตร.ม.	73.24	47,627.97	51.00	33,165.30	80,793.27	
	รวมค่างานปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติ	-	-	29,868.94	1,642,789.30	887.00	221,754.70	1,864,544.00	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



หน้า 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	อื่นๆ								
	- งานย้ายก้อนหินใหญ่เดิม	26,000	ก้อน	0.00	0.00	350.00	9,100.00	9,100.00	
	- งานย้ายเสาไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์ สูง 6 ม.	6,000	ชุด	0.00	0.00	1,281.00	7,686.00	7,686.00	
	- งานย้ายตำแหน่ง ไฟ Bollard สูง 1 ม.	5,000	ชุด	0.00	0.00	564.00	2,820.00	2,820.00	
	- ป้ายอักษร "เรารักระยอง"	1,000	งาน	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
	งานเรียงหินกันดลิ่ง								
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	1,000,000	ลบ.ม.	945.05	945,050.00	238.00	238,000.00	1,183,050.00	
	- geotextile 150 g/sq.m.	500,000	ตร.ม.	29.50	14,750.00	4.43	2,212.50	16,962.50	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	35,974.55	994,800.00	9,437.43	266,818.50	1,261,618.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,949,253.84	

นพพล แสนศิริ

22 มกราคม 2569 08:48:25



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียว
ในระยอง (ฝั่งท่าบรรพทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเรียงหินป้องกันแนวตลิ่งและงานพื้นหาดแข็ง
พร้อมที่นั่ง ZONE A ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒

จ่ายเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพื้นหาดแข็งพร้อมที่นั่ง ZONE B
ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓

จ่ายเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับได้จ้างปฏิบัติงานพื้นหาดแข็งพร้อมที่นั่ง ZONE C
ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๔

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับได้จ้างปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า, งานระบบน้ำและวัสดุ
พืชพรรณ ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน


งวดที่ ๕

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับได้จ้างปฏิบัติงานขุดและพินยกระดပ်พร้อมท้องเก็บของ
ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงสะพานและทางเดิน
ชมธรรมชาติแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา



/หมายเหตุ...

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ยกเว้นงวดสุดท้าย

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. หินที่ใช้เรียงในโครงการต้องแสดงแหล่งที่มาของหิน และได้รับใบประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมและใบประทานบัตรต้องไม่สิ้นอายุ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

(นายรัฐกานต์ ชำนิธุระการ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายคณาธิป สิงห์ลอ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

กรรมการ

(นายนवल แสนศิริ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายภูริวัชร บุญสุทธิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

