

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยะอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุดร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง		
	ค่างานตามสัญญาจ้าง	5,580,000.00	
2	ค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง	5,609,985.57	
ค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่างานมากกว่าค่างานตามสัญญาจ้าง		29,985.57	

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างค่าแรง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาผู้รับจ้าง และราคาในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่ามากกว่าค่างานตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน 29,985.57 บาท

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	รื้อถอนอาคารเดิม								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	712.50	ตร.ม.	-	-	70.00	49,875.00	49,875.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคา	855.00	ตร.ม.	-	-	50.00	42,750.00	42,750.00	
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	855.00	ตร.ม.	-	-	25.00	21,375.00	21,375.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	148.60	ตร.ม.	-	-	40.00	5,944.00	5,944.00	
	- รื้อถอนประตูไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	14.00	ชุด	-	-	30.00	420.00	420.00	
	- รื้อถอนพัดลมพร้อมสายไฟ	18.00	ชุด	-	-	30.00	540.00	540.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินชุด	144.76	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,213.12	16,213.12	
	- ทรายหยาบ	53.76	ลบ.ม.	514.02	27,633.72	104.00	5,591.04	33,224.76	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	3.00	ลบ.ม.	1,799.71	5,399.13	426.00	1,278.00	6,677.13	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (Cube)	192.08	ลบ.ม.	2,149.53	412,881.72	419.00	80,481.52	493,363.24	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	763.92	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	106,184.88	106,184.88	
	- ไม้แบบ	611.14	ลบ.ฟ.	495.33	302,715.98	0.00	0.00	302,715.98	
	- ไม้ค้ำยัน	183.34	ลบ.ฟ.	448.60	82,246.32	0.00	0.00	82,246.32	
	- ตะปู	190.98	กก.	36.45	6,961.22	0.00	0.00	6,961.22	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 mm (9m-24)	1.596	ตัน	25,864.78	41,280.19	4,400.00	7,022.40	48,302.59	

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 9 mm. (SR 24) .	0.267	ตัน	24,254.02	6,475.82	4,400.00	1,174.80	7,650.62	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 12 mm. (SR 24) .	0.185	ตัน	19,626.17	3,630.84	3,600.00	666.00	4,296.84	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 mm. (SD 40)	0.743	ตัน	23,750.25	17,646.44	3,600.00	2,674.80	20,321.24	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 mm. (SD 40)	5.144	ตัน	23,551.53	121,149.07	3,600.00	18,518.40	139,667.47	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 20 mm. (SD 40)	4.870	ตัน	23,420.47	114,057.69	3,600.00	17,532.00	131,589.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	384.16	กก.	70.87	27,225.42	0.00	0.00	27,225.42	
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ชม.	117.65	ตร.ม.	295.00	34,706.75	25.00	2,941.25	37,648.00	
	- wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	1,145.15	ตร.ม.	46.73	53,512.86	5.00	5,725.75	59,238.61	
	งานโครงหลังคา								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 114.30 มม. หนา 3.6 มม.	4,482.00	กก.	46.36	207,785.52	12.00	53,784.00	261,569.52	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 48.30 มม. หนา 2.9 มม.	4,793.19	กก.	47.62	228,251.71	12.00	57,518.28	285,769.99	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	6,497.80	กก.	22.26	144,641.03	10.00	64,978.00	209,619.03	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	566.18	กก.	25.37	14,363.99	10.00	5,661.80	20,025.79	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	427.30	กก.	23.43	10,011.64	10.00	4,273.00	14,284.64	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25 มม. หนา 2.00 มม.	31.86	กก.	47.59	1,516.22	10.00	318.60	1,834.82	
	- เหล็กฉาก 40x40x3.0 มม.	810.65	กก.	30.59	24,797.78	10.00	8,106.50	32,904.28	
	- แผ่นเหล็กขนาด 300 x 500 x 10 มม.	423.90	กก.	39.59	16,782.20	12.00	5,086.80	21,869.00	
	- เหล็ก BOLT ขนาด Ø 19 มม. ยาว 0.65 ม.	72.00	ชุด	195.00	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	1,092.98	ตร.ม.	68.96	75,371.90	38.00	41,533.24	116,905.14	

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal sheet ทน 0.40 มม. (สัระบุขณะก่อสร้าง)	1,228.35	ตร.ม.	280.00	343,938.00	50.00	61,417.50	405,355.50	
	- Flashing metal sheet	110.70	ม.	200.00	22,140.00	50.00	5,535.00	27,675.00	
	- งานเชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 6 นิ้ว ทับไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 8 นิ้ว	46.00	ม.	118.33	5,443.18	73.00	3,358.00	8,801.18	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานขายคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทน 4 มม.	39.00	ตร.ม.	180.91	7,055.49	92.00	3,588.00	10,643.49	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (ชนิดทนชื้น)	35.00	ตร.ม.	321.92	11,267.20	75.00	2,625.00	13,892.20	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นขัดมันเรียบ	954.50	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	38,180.00	38,180.00	
	- งานพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว (ชนิดกันลื่น)	80.00	ตร.ม.	347.88	27,830.40	158.00	12,640.00	40,470.40	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	368.54	ตร.ม.	152.32	56,136.01	84.00	30,957.36	87,093.37	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบภายนอก	401.82	ตร.ม.	210.97	84,771.97	106.00	42,592.92	127,364.89	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,139.84	ตร.ม.	88.76	101,172.20	87.00	99,166.08	200,338.28	

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	81.00	ตร.ม.	275.10	22,283.10	201.00	16,281.00	38,564.10	
	- ผนังไม้สังเคราะห์	9.45	ตร.ม.	283.01	2,674.44	154.00	1,455.30	4,129.74	
	งานประตู								
	- ประตู ป1 บานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	5,610.00	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	
	- ประตูเหล็กม้วน ป2	10.00	ชุด	18,330.00	183,300.00	0.00	0.00	183,300.00	
	- ประตูเหล็กม้วน ป3	1.00	ชุด	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00	
	- ประตู ป4 บานเปิดคู่	2.00	ชุด	14,520.00	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00	
	- ประตู ป5 บาน PVC	6.00	ชุด	2,420.00	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก	1,527.24	ตร.ม.	72.07	110,068.19	30.00	45,817.20	155,885.39	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีถังพักน้ำ	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย ฟลัชวาล์ว	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังคาเคอร์	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
	- กระจกเงา ขนาด 100x80 มม.	2.00	ชุด	1,120.00	2,240.00	70.00	140.00	2,380.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	อัน	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64	
	- ตะแกรงระบายน้ำดักกลิ่น (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพลาสติก (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	6.00	ชุด	225.00	1,350.00	70.00	420.00	1,770.00	
	- ราวแขวนผ้า (ลงชื่อ).....พยาน	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	70.00	420.00	1,500.00	

(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	ระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2" Class 13.5	40.00	ม.	60.44	2,417.60	30.00	1,200.00	3,617.60	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ PVC (ระบบประปา)	1.00	งาน	302.20	302.20	0.00	0.00	302.20	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" Class 8.5	54.00	ม.	145.35	7,848.90	40.00	2,160.00	10,008.90	
	- ท่อ PVC ขนาด 4" Class 8.5	18.00	ม.	516.79	9,302.22	100.00	1,800.00	11,102.22	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ PVC (ระบบระบายน้ำ)	1.00	งาน	1,881.79	1,881.79	0.00	0.00	1,881.79	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร	2.00	ถัง	3,650.00	7,300.00	1,500.00	3,000.00	10,300.00	
	- บ่อซึม	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ Load Panel ขนาด 18 ช่อง (LP1), Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	1.00	ตู้	8,520.00	8,520.00	1,278.00	1,278.00	9,798.00	
	- MCCB 50AT/100AF, 3P, Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	1.00	ชิ้น	3,720.00	3,720.00	110.00	110.00	3,830.00	
	- Miniature Circuit Breaker 10A., 1P,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	10.00	ชิ้น	259.00	2,590.00	110.00	1,100.00	3,690.00	
	- Miniature Circuit Breaker RCBO 20A., 1P, Ic ไม่น้อยกว่า 6kA, 30mA	6.00	ชิ้น	2,640.00	15,840.00	110.00	660.00	16,500.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาด 200 วัตต์, ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65, อุณหภูมิแสง 6500 K (เคลวิค)	16.00	โคม	2,898.00	46,368.00	650.00	10,400.00	56,768.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอคริลิก LED T8 18W ขนาดความยาว 60 ซม.	8.00	โคม	1,495.00	11,960.00	115.00	920.00	12,880.00	

แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบคริลิก LED T8 1x18W ขนาดความยาว 120 ซม.	6.00	โคม	2,010.00	12,060.00	115.00	690.00	12,750.00	
	- เตารับเตี๋ยแบบมีสายดิน	15.00	ชิ้น	80.56	1,208.40	90.00	1,350.00	2,558.40	
	- เตารับคู่แบบมีสายดินพร้อมมานิรภัย	20.00	ชิ้น	171.00	3,420.00	90.00	1,800.00	5,220.00	
	- สวิตซ์ทางเตี๋ย	7.00	ชิ้น	31.16	218.12	80.00	560.00	778.12	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	40.00	ชิ้น	24.00	960.00	3.60	144.00	1,104.00	
	- บล็อกใส่หน้ากาก	3.00	ชิ้น	10.00	30.00	1.50	4.50	34.50	
	- บล็อกใส่หน้ากาก FS.Box	38.00	ชิ้น	54.00	2,052.00	8.10	307.80	2,359.80	
	- บล็อกต่อสาย ขนาด 4x4 นิ้ว	44.00	ชิ้น	15.60	686.40	2.34	102.96	789.36	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	1,760.00	เมตร	8.55	15,048.00	7.00	12,320.00	27,368.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x4 ตร.มม.	690.00	เมตร	12.90	8,901.00	10.00	6,900.00	15,801.00	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2Cx2.5/G-2.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	70.57	705.70	15.00	150.00	855.70	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2Cx4/G-4 ตร.มม.	10.00	เมตร	101.51	1,015.10	18.00	180.00	1,195.10	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x16 ตร.มม.	200.00	เมตร	57.38	11,476.00	20.00	4,000.00	15,476.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	3.00	ชุด	656.00	1,968.00	98.40	295.20	2,263.20	
	Copper Ground Rod								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	800.00	เมตร	31.03	24,824.00	22.00	17,600.00	42,424.00	
	- ท่อ IMC ขนาด 1 นิ้ว	5.00	เมตร	118.07	590.35	32.00	160.00	750.35	
	- ท่อ HDPE ขนาด 1-1/4 นิ้ว	20.00	เมตร	34.00	680.00	20.00	400.00	1,080.00	

แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
8	- หัวงูเห่า ขนาด 1 นิ้ว	1.00	ชิ้น	56.00	56.00	8.40	8.40	64.40	
	- หลับบ็อกซ์กันน้ำขุบกั้วนาโนซ์ ขนาด 100x100x100 มม.	2.00	ชิ้น	680.00	1,360.00	102.00	204.00	1,564.00	
	- รางเดินสาย Wireways ขนาด 50x100 มม.	5.00	เมตร	172.31	861.55	35.00	175.00	1,036.55	
	- แลคติงสายเมน 4 ช่อง	2.00	ชิ้น	210.00	420.00	31.50	63.00	483.00	
	- ฟรีฟอร์มรัดสาย	2.00	ชิ้น	69.00	138.00	10.35	20.70	158.70	
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- บั๊มน้ำอัดโนมิตี ขนาด 250 วัตต์	1.00	ชุด	7,690.00	7,690.00	-	-	7,690.00	
	- ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	9,990.00	9,990.00	-	-	9,990.00	
	- พัดลมแบบโครตติตตณัง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ตัว	2,135.00	4,270.00	-	-	4,270.00	
	- พัดลมแบบโครตติตตณัง ขนาด 30 นิ้ว	12.00	ตัว	4,090.00	49,080.00	-	-	49,080.00	
	- ไมค์โครโฟนไร้สาย (Microphone) ระยะรับ - ส่ง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร	2.00	ชุด	9,900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- ชุดปรับแต่งเสียง (Mixer) ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	1.00	เครื่อง	16,560.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
	- เครื่องปรับแต่งความถี่สัญญาณเสียง (equalizers)	2.00	เครื่อง	15,525.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
	- ชุดขยายเสียง (Power Amp) กำลังขยาย ไม่น้อยกว่า 2 x 500 วัตต์ 8 โอห์ม	2.00	เครื่อง	12,190.00	24,380.00	-	-	24,380.00	
	- ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบยึดผนัง ขนาด 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 8 โอห์ม	4.00	ตู้	14,375.00	57,500.00	-	-	57,500.00	

แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

เปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	- ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบวางบนเวที ขนาด 12 นิ้ว	2.00	ตู้	12,305.00	24,610.00	-	-	24,610.00	
	- กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์								
	- ขาแขวนตู้ลำโพงติดผนัง	4.00	ตัว	1,035.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- ตู้แร็ค 3 ผา	1.00	ตู้	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- ขาตั้งไม้แบบตั้งโต๊ะ	2.00	ตัว	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- ขาตั้งไม้แบบตั้งพื้น	2.00	ตัว	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- อุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ	1.00	งาน	48,300.00	48,300.00	-	-	48,300.00	
	- ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกของพื้นดิน	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	วิธี plate bearing								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								4,717,368.40	
รวมค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (1.182862886)								862,631.60	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								5,580,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวชนิษฐา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ