

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ทำไม้ได้ไม่มี จำกัด โดยนางสาวนันธิดา คำวิสัย “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๒,๖๒๖,๒๖๒.- บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๒๖, ๖/๒๖, ๗/๒๖, ๘/๒๖, ๙/๒๖, ๑๐/๒๖, ๑๑/๒๖, ๑๒/๒๖, ๑๓/๒๖, ๑๔/๒๖, ๑๕/๒๖, ๑๖/๒๖, ๑๗/๒๖, ๑๘/๒๖, ๑๙/๒๖, ๒๐/๒๖, ๒๑/๒๖ และแผ่นที่ ๒๒/๒๖ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๒๖ (แก้ไข), ๖/๒๖ (แก้ไข), ๗/๒๖ (แก้ไข), ๘/๒๖ (แก้ไข), ๙/๒๖ (แก้ไข), ๑๐/๒๖ (แก้ไข), ๑๑/๒๖ (แก้ไข), ๑๒/๒๖ (แก้ไข), ๑๓/๒๖ (แก้ไข), ๑๔/๒๖ (แก้ไข), ๑๕/๒๖ (แก้ไข), ๑๖/๒๖ (แก้ไข), ๑๗/๒๖ (แก้ไข), ๑๘/๒๖ (แก้ไข), ๑๙/๒๖ (แก้ไข), ๒๐/๒๖ (แก้ไข), ๒๑/๒๖ (แก้ไข), ๒๒/๒๖ (แก้ไข), ๒๖.๑/๒๖ (แก้ไข), ๒๖.๒/๒๖ (แก้ไข), ๒๖.๓/๒๖ (แก้ไข) ในการก่อสร้างแทน และแก้ไขรายละเอียดในวงงานดังนี้

วงงานใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๖๒๖,๒๖๒.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๑,๘๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาเข็มเจาะ, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานพื้น ค.ส.ล. ภายใต้อาคารคลุมลาน, งานเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ, งานประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นงานติดตั้ง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๔,๔๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งโครงหลังคา, งานมุงหลังคา, งานติดตั้งรางน้ำ, งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานลาน ค.ส.ล., งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานทำความสะอาด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการ และสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....นางสาวนันธิดา คำวิสัย
(นางสาวนันธิดา คำวิสัย) ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัญต์ฤทัย โคตรนารา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิรชัช ผาอินทร์)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ประมาณราคาวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง				
1	งานปรับลด	1,160,705.00	1.340234632	1,555,617.04	
2	งานที่มีการเปลี่ยนแปลง	1,163,446.92	1.340234632	1,559,291.85	
ค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่างานมากกว่างานปรับลด จำนวน				3,674.81	

(ลงชื่อ)



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

แบบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (งานปรับลด)

ประมาณราคาวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับลดโครงหลังคา								
	- ท่อเหล็ก Ø 139.8 x 4.0 มม.	9,855.00	กก.	20.00	197,100.00	10.00	98,550.00	295,650.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 89.1 x 2.8 มม.	3,904.00	กก.	20.00	78,080.00	10.00	39,040.00	117,120.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 76.3 x 3.2 มม.	692.40	กก.	20.00	13,848.00	10.00	6,924.00	20,772.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 60.5 x 2.3 มม.	316.80	กก.	20.00	6,336.00	10.00	3,168.00	9,504.00	
	- เหล็ก H 250x250x9x14 มม.	11,294.40	กก.	20.00	225,888.00	10.00	112,944.00	338,832.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	440.80	กก.	20.00	8,816.00	10.00	4,408.00	13,224.00	
	- เหล็กรางน้ำ [-200x75x25x4.5 มม.	8,803.20	กก.	20.00	176,064.00	10.00	88,032.00	264,096.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทับหน้า 2 เที่ยว)	953.14	ตร.ม.	20.00	19,062.80	30.00	28,594.20	47,657.00	
	- รางน้ำแสดนเลสสำเร็จรูป	53.85	ม.	800.00	43,080.00	200.00	10,770.00	53,850.00	
								1,160,705.00	

(ลงชื่อ)



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นางมานิดา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้ามรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (งานที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ประมาณราคาวินาที 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงหลังคา (ที่มีการเปลี่ยนแปลง)								
	- ท่อเหล็ก Ø 139.8 x 4.0 มม.	10,558.00	กก.	20.00	211,160.00	10.00	105,580.00	316,740.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 89.1 x 2.8 มม.	3,549.00	กก.	20.00	70,980.00	10.00	35,490.00	106,470.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 76.3 x 3.2 มม.	746.00	กก.	20.00	14,920.00	10.00	7,460.00	22,380.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 60.5 x 2.3 มม.	248.00	กก.	20.00	4,960.00	10.00	2,480.00	7,440.00	
	- เหล็ก H 200x200x8x12 มม.	4,790.40	กก.	20.00	95,808.00	10.00	47,904.00	143,712.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	862.94	กก.	20.00	17,258.85	10.00	8,629.43	25,888.28	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	3,472.34	กก.	20.00	69,446.74	10.00	34,723.37	104,170.11	
	- ผนัง Metal Sheet หนา 0.40 มม.	39.00	ตร.ม.	200.00	7,800.00	50.00	1,950.00	9,750.00	
	พร้อมฉนวน PE หนา 5 มม.								
	- งานทาสีน้ำมันเหล็ก	923.90	ตร.ม.	20.00	18,477.90	30.00	27,716.85	46,194.75	
	(รองพื้นกันสนิม+ทาสี 2 เที่ยว)								
	- รางน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป	66.22	ม.	800.00	52,976.00	200.00	13,244.00	66,220.00	
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส thk. 0.5 มม. Ø 3"	39.00	ม.	400.00	15,600.00	25.00	975.00	16,575.00	
2	งานพื้น GS เพิ่มเติม								
	- ปรับพื้นทางเดิม	379.60	ตร.ม.	-	-	9.42	3,575.83	3,575.83	
	- ทรายหยาบ	18.98	ลบ.ม.	400.00	7,592.00	90.00	1,708.20	9,300.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cube)	54.46	ตร.ม.	1,800.00	98,028.00	300.00	16,338.00	114,366.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	62.68	ตร.ม.	-	-	100.00	6,267.50	6,267.50	
	- ไม้แบบ	60.00	ลบ.ฟ.	300.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ไม้คร่าว	18.00	ลบ.ฟ.	300.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ตะปู	15.67	กก.	30.00	470.06	-	-	470.06	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.20 ม. #	379.60	ตร.ม.	46.73	17,738.71	5.00	1,898.00	19,636.71	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ								
	RB Ø 15 มม.	61.4	กก.	32.042	1,967.38	3.30	202.62	2,170.00	
	RB Ø 19 มม.		กก.	33.480	-	2.90	-	-	
	DB Ø 16 มม.	53.66	กก.	19.845	1,064.88	3.30	177.08	1,241.96	
	- บ่มคอนกรีต	53.66	ตร.ม.	-	-	8.73	468.45	468.45	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้เหล็กหลังคายื่นกันน้ำ 2 ชั้น ขนาด 350x520x170, ไม่น้อยกว่า IP 44	1.00	ตู้	685.00	685.00	205.50	205.50	890.50	
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 4 ช่อง (CU1)	1.00	ตู้	2,360.00	2,360.00	708.00	708.00	3,068.00	
	- Miniature Circuit Breaker 32A., 2P, 1c ไม่น้อยกว่า 10kA	1.00	ชิ้น	1,190.00	1,190.00	110.00	110.00	1,300.00	
	- Miniature Circuit Breaker RCBO 20A., 1P, 1c ไม่น้อยกว่า 5kA, 30mA	2.00	ชิ้น	2,260.00	4,520.00	110.00	220.00	4,740.00	
	- Miniature Circuit Breaker 16A., 1P, 1c ไม่น้อยกว่า 5kA	2.00	ชิ้น	232.00	464.00	110.00	220.00	684.00	
	- โคมไฟโอบี LED 100W	18.00	โคม	2,031.77	36,571.86	11.700.00	48,271.86	84,843.72	
	- โคมไฟแบบอกไก่ หลอด LED T8 2x18W ขนาดความยาว 120 ซม.	8.00	โคม	539.25	4,314.00	135.00	1,080.00	5,394.00	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้จ้าง

ผู้รับจ้าง

นาย

นาย

นาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (งานที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ประมาณราคาวินาที 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สวิตซ์ทางเดียว	5.00	ชิ้น	28.88	144.40	80.00	400.00	544.40	
	- เตารับคูแบบมีสายดินพร้อมม่านนิรภัย+ฝาปิดกันน้ำ	8.00	ชิ้น	428.88	3,431.04	115.00	920.00	4,351.04	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	1.00	ชิ้น	22.00	22.00	6.60	6.60	28.60	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	1.00	ชิ้น	22.00	22.00	6.60	6.60	28.60	
	- บล็อกใส่หน้ากาก FS.Box	10.00	ชิ้น	45.79	457.90	13.74	137.37	595.27	
	- บล็อกต่อสายพร้อมฝาปิด	34.00	ชิ้น	9.80	333.20	2.94	99.96	433.16	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	390.00	1,170.00	5,070.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.	3.00	ชุด	688.00	2,064.00	206.40	619.20	2,683.20	
	Copper Ground Rod								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x2.5 Sq.mm.	852.00	เมตร	9.12	7,770.24	7.00	5,964.00	13,734.24	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x4 Sq.mm.	198.00	เมตร	13.75	2,722.50	10.00	1,980.00	4,702.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x10 Sq.mm.	12.00	เมตร	39.44	473.28	16.00	192.00	665.28	
	- สายไฟฟ้า FD-CV 0.6/1kV ขนาด 1x10 Sq.mm.	40.00	เมตร	57.43	2,297.20	25.00	1,000.00	3,297.20	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	352.00	เมตร	21.45	7,550.40	22.00	7,744.00	15,294.40	
	- ท่อ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	12.00	เมตร	60.52	726.24	28.00	336.00	1,062.24	
	- แลคติงสายเมน 3 ช่อง	2.00	ชิ้น	42.99	85.98	12.90	25.79	111.77	
	- หัวงูเห่า ขนาด 3/4 นิ้ว	1.00	ชิ้น	46.00	46.00	13.80	13.80	59.80	
								1,163,446.92	

(ลงชื่อ)


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)


(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน


แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

งวดงานเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๖๒๖,๒๖๒.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๑,๘๑๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาเข็มเจาะ, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานพื้น ค.ส.ล., งานเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ, งานประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นงานติดตั้ง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๔,๔๔๔.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งโครงหลังคา, งานมุงหลังคา, งานติดตั้งรางน้ำ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานทำความสะอาด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดงานใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๖๒๖,๒๖๒.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๑,๘๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาเข็มเจาะ, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานพื้น ค.ส.ล. ภายในหลังคาคลุมลาน, งานเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ, งานประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นงานติดตั้ง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๔,๔๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งโครงหลังคา, งานมุงหลังคา, งานติดตั้งรางน้ำ, งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานลาน ค.ส.ล., งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานทำความสะอาด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน