

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมศาลาวัดกระเฉด

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๙๖,๑๖๑.๓๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายไพศาล นรรัตน์	สถานิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมศาลาวัดกระเจต

สถานที่ดำเนินการ อำเภออินทนิลพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 8207/2562 จำนวน 12 แผ่น


กองทุนไฟฟ้า

กองแผนและงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางก่อสร้าง ต่อเติมศาลาวัดกระเจต	696,161.75	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง ราคากลาง (หกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	696,161.75	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพศาล นรรัตน์)
สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปปริมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมศาลาวัดกระเจต

สถานที่ดำเนินการ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 8207/2562 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมศาลาวัดกระเจต	532,478.01	1.3074	696,161.75	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				696,161.75	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพศาล นรรัตน์)
สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมศาลาวัดกระเจ็ด

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 8207/2562 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินลูกรัง, ถมดิน	29.952	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,744.00	3,744.00	
	- หินทรายขาว	10.823	ลบ.ม.	514.02	5,562.98	91.00	984.85	6,547.83	
	- คอนกรีตหยาบ	1.125	ลบ.ม.	1,737.31	1,954.47	398.00	447.75	2,402.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	42.713	ลบ.ม.	2,149.53	91,811.80	391.00	16,700.59	108,512.39	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	61.200	ตร.ม.	-	-	133.00	8,139.60	8,139.60	
	- ไม้แบบ 80%	48.960	ลบ.ฟ.	490.66	24,022.71	-	-	24,022.71	
	- ค้ำยัน	14.688	ลบ.ฟ.	448.60	6,589.04	-	-	6,589.04	
	- ตะปู	15.300	กก.	36.45	557.69	-	-	557.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	0.056	ตัน	19,790.00	1,107.13	4,100.00	229.37	1,336.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด 12 มม.	0.530	ตัน	18,593.15	9,862.18	3,300.00	1,750.39	11,612.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.591	กก.	59.50	1,046.66	-	-	1,046.66	
	- ตะแกรง Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m.	342.000	ตร.ม.	26.50	9,063.00	5.00	1,710.00	10,773.00	
	- เหล็ก WF-200x100mm.x21.30 kg/m.	715.680	กก.	23.50	16,818.48	12.00	8,588.16	25,406.64	
	- Pipe Ø 48.6 mm. หนา 2.3 mm. (2.63 kg/m.)	840.987	กก.	22.92	19,275.43	12.00	10,091.85	29,367.27	
	- Pipe Ø 76.3 mm. หนา 2.8 mm. (5.08 kg/m.)	992.124	กก.	22.92	22,739.48	12.00	11,905.49	34,644.97	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm. (5.5 kg/m.)	2,194.500	กก.	21.08	46,260.06	10.00	21,945.00	68,205.06	
	- Sag Rod 12 mm.	78.402	กก.	18.59	1,457.48	-	-	1,457.48	
	- Plate หนา 20 มม.	144.060	กก.	21.05	3,032.46	-	-	3,032.46	
	- Plate หนา 15 มม.	98.784	กก.	21.05	2,079.40	-	-	2,079.40	
	- Plate หนา 10 มม.	20.580	กก.	21.05	433.21	-	-	433.21	
	- สลักเกลียว 15 มม.	40.00	ชุด	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- J-Bolt 19 mm. ยาว 0.70 ม.	60.00	ชุด	145.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- Metal Sheet หนา 0.4 มม. พร้อม PE หนา 5 มม.	342.00	ตร.ม.	280.00	95,760.00	70.00	23,940.00	119,700.00	
	- Flashing	36.00	ม.	250.00	9,000.00	50.00	1,800.00	10,800.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 เที่ยว +สีน้ำมัน 2 เที่ยว	314.00	ตร.ม.	51.45	16,155.30	38.00	11,932.00	28,087.30	
	- พื้นผิวชั้นบน	342.00	ตร.ม.	-	-	40.00	13,680.00	13,680.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							532,478.01	

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางมาลีดา รัตนเจริญ)

กรรมการ

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายไพฑอล นรรัตน์)

กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเฉด

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน


งวดเดียว

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

