

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพล - เขานินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง

อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพล - เขานินแทน หมู่ที่ ๕
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 995 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 6,965 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 6,170,833.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ธนภาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566 11:15:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบปูลุ - เขาหินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจต อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.1 งานชุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,965.000	13.82	96,256.30	1.3642	18.85	131,312.84
2	1.2.1.1 งานหินคลุกกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	696.000	876.06	609,737.76	1.3642	1,195.12	831,804.25
3	1.2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	348.000	574.27	199,845.96	1.3642	783.41	272,629.85



ถกชชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566 10:48:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบลู - เขาทินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง
 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,965.000	452.67	3,152,846.55	1.3642	617.53	4,301,113.26
5	1.4 งานเหล็กเสริมรอยต่อ 1.4.1 - RB Ø 15 มม.	ตัน	1.605	35,642.99	57,206.99	1.3642	48,624.16	78,041.77
6	1.4.2 - RB Ø 19 มม.	ตัน	.515	36,580.37	18,838.89	1.3642	49,902.94	25,700.01
7	1.4.3 - DB Ø 16 มม.	ตัน	1.572	24,446.95	38,430.60	1.3642	33,350.52	52,427.02
8	1.5 วัสดุอุดรอยต่อ 1.5.1 - ค้ำดีตรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,153.000	46.34	53,430.02	1.3642	63.21	72,889.23

ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566 10:48:12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพลู - เขาคินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง
 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.5.2 - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (LONGTUAINAL JOINT)	เมตร	995.000	37.52	37,332.40	1.3642	51.18	50,928.86
10	1.5.3 - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (EXPANSION JOINT CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	232.000	95.64	22,188.48	1.3642	130.47	30,269.52
11	1.6 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	375.000	290.00	108,750.00	1.3642	395.61	148,356.75
12	1.7 งานตีเส้นจราจร rumble strip	ตร.ม.	50.400	460.00	23,184.00	1.3642	627.53	31,627.61
13	1.8 งานติดตั้ง GUARD RAIL	เมตร	64.000	1,460.00	93,440.00	1.3642	1,991.73	127,470.84
14	1.9 งานป้ายจราจรเตือนโค้งขวา (ต-2)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
15	1.10 งานป้ายจราจรเตือนโค้งซ้าย (ต-1)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
รวมราคากลาง								6,170,833.07

ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566 10:48:12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพลุ - เขาคันทรง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง




ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566 10:48:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพลู - เขาทินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ธณาพร ปิ่นสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



เอกชัย สุนทรเวชพงษ์

22 พฤศจิกายน 2566

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพลู - เขาคินแทน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานชุดหรือผิวจราจรเดิมพร้อมขนทัง
แล้วเสร็จ, งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีต
เสริมเหล็กได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๓ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้ง Guard Rail แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้าย
โครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง ต้องขึ้น
ทะเบียนชั้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๖ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

