

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเก่า
(ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(บริเวณข้างร้านเก่า (ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500,000.00 บาท
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 830 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 4,980

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง รวม 20

ท่อน ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 4,541,351.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พึ่งซจร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ถกชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คมสัน คำไธสง

01 พฤศจิกายน 2562 11:45:27



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับพื้นทางเดิม 1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,980.000	10.43	51,941.40	1.3624	14.20	70,764.96
2	2. งานดิน 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,505.000	200.80	503,004.00	1.3624	273.56	685,292.64
3	3. งานลูกรัง 3.1 งานลูกรัง 4. งานทรายหยาบรองพื้นทาง 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,095.000	303.70	332,551.50	1.3624	413.76	453,068.16

คมสัน คำไธสง

01 พฤศจิกายน 2562 11:47:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5. งานคอนกรีต 5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	249.000	529.78	131,915.22	1.3624	721.77	179,721.29
5	5.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,980.000	422.78	2,105,444.40	1.3624	575.99	2,868,457.45
6	5.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	162.000	135.61	21,968.82	1.3624	184.75	29,930.32
7	5.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	990.000	85.25	84,397.50	1.3624	116.14	114,983.15

คมสัน คำโสง

01 พฤศจิกายน 2562 11:47:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 6. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (มอก.)	เมตร	830.000	65.10	54,033.00	1.3624	88.69	73,614.55
9	6.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก.)	ท่อน	20.000	2,170.08	43,401.60	1.3624	2,956.51	59,130.33
10	6.2 งานกำแพงป้องกันการกัดเซาะปากท่อ (สองแถว)	จุด	1.000	4,689.40	4,689.40	1.3624	6,388.83	6,388.83
รวมราคากลาง								4,541,351.68

คมสัน คำไธสง

01 พฤศจิกายน 2562 11:47:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแหวน) เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(มนัส พงษ์จร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(คมสัน คำไสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมสัน คำไสง

01 พฤศจิกายน 2562



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนองแหวน) เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับพื้นทางเดิม, งานลงดินถมบดอัดแน่น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานลงทรายรองพื้นทางประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนตามแบบแปลนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล., ป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา



(นายมนัส พุ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

