

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา หมู่ที่ ๙,๖ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๖๐,๕๓๐.๗๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน | นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง | |
| | หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายดิษฐ์ ภัคดิ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายคมสัน คำไธสง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9,6 ตำบลคลองปูน มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2117/2563 จำนวน 9 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา หมู่ที่ 9,6 ตำบลคลองปูน มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	1,060,530.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,060,530.75	
	ราคากลาง	1,060,530.75	
(หนึ่งล้านหกหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุพาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9,6 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2117/2563 จำนวน 9 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา หมู่ที่ 9,6 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	778,428.32	1.3624	1,060,530.75	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,060,530.75	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9,6 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2117/2563 จำนวน 9 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 17.00 - 17.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,308.00	ตร.ม.	-	-	9.63	12,596.04	12,596.04	
2	งานลูกรัง	261.00	ลบ.ม.	234.35	61,165.35	48.09	12,551.49	73,716.84	
3	งานทรายรองพื้นทาง	65.00	ลบ.ม.	566.70	36,835.50	-	-	36,835.50	
4	งานคอนกรีต	196.00	ลบ.ม.	2,339.60	458,561.60	-	-	458,561.60	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,308.00	ตร.ม.	58.00	75,864.00	5.00	6,540.00	82,404.00	
6	งานเหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	0.300	ตัน	32,080.62	9,624.18	3,300.00	990.00	10,614.18	
	- RB Ø 19 มม.	0.093	ตัน	33,518.00	3,117.17	2,900.00	269.70	3,386.87	
	- DB Ø 16 มม.	0.344	ตัน	17,212.88	5,921.23	3,300.00	1,135.20	7,056.43	
7	แบบเหล็ก	436.00	ม.	-	-	20.60	8,981.60	8,981.60	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (CONTRACTION JOINT)	212.00	ม.	-	-	20.21	4,284.52	4,284.52	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (LONGITUDINAL JOINT)	218.00	ม.	-	-	11.63	2,535.34	2,535.34	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (EXPANSION JOINT CONSTRUCTION JOINT)	43.00	ม.	-	-	20.21	869.03	869.03	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,308.00	ตร.ม.	-	-	7.52	9,836.16	9,836.16	
10	งานวางท่อระบายน้ำ (2 เมตร 1 จุด)								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	28.00	ท่อน	1,630.65	45,658.17	568.43	15,916.04	61,574.21	
	- งานปูนยาแนวท่อ	26.00	ม.	20.00	520.00	-	-	520.00	
	- งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ คสส.	1.00	จุด	4,656.00	4,656.00	-	-	4,656.00	เหมารวม
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								778,428.32	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำราญ - หนองนาซา หมู่ที่ ๙,๖ ตำบลคลองปูน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

