

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างซ่อมประตูประอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู

- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองแผนและงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

(ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๑๑,๐๓๘.๕๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q) (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

๖.๒ นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างซุ้มประตูรอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู่

สถานที่ดำเนินการ วัดบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 5204/2563 จำนวน 14 แผ่น

ตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน (จำนวน 1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับ		ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้าง ก่อสร้างซุ้มประตูรอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู่	1,211,038.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์)	1,211,038.53	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างซุ้มประตูรอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู

สถานที่ดำเนินการ วัดบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 5204/2563 จำนวน 14 แผ่น

ตามแบบ พร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน (จำนวน 1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้างซุ้มประตูรอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู	928,995.50	1.3036	1,211,038.53	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,211,038.53	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุพาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวกชพรรณ บันนุรณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ก่อสร้างซ่อมประตูประอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู

สถานที่ดำเนินการ วัดบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 5204/2563 จำนวน 14 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนผนัง ขนไป	16.20	ตร.ม.	-	-	60.00	972.00	972.00	
	- งานรื้อพื้น ค.ส.ล. ขนไป	31.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,170.00	2,170.00	
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	59.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,375.00	7,375.00	
	- ทราดยาบ	3.00	ลบ.ม.	514.02	1,542.06	99.00	297.00	1,839.06	
	- คอนกรีตทราดยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,609.00	2,413.50	398.00	597.00	3,010.50	
	- คอนกรีต 280 ksc (cube)	25.00	ลบ.ม.	2,186.92	54,673.00	391.00	9,775.00	64,448.00	
	- ไม้แบบ	102.40	ลบ.ฟ.	359.82	36,845.56	-	-	36,845.56	
	- ไม้คร่าว	30.72	ลบ.ฟ.	448.60	13,780.99	-	-	13,780.99	
	- ไม้ค้ำยัน	22.00	ตัน	448.60	9,869.20	-	-	9,869.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	128.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,024.00	17,024.00	
	- ตะปู	32.00	กก.	36.45	1,166.40	-	-	1,166.40	
	- RB6	138.18	กก.	19.26	2,661.34	4.10	566.53	3,227.87	
	- RB9	174.90	กก.	18.62	3,256.63	4.10	717.09	3,973.72	
	- RB12	74.67	กก.	19.62	1,465.02	3.30	246.41	1,711.43	
	- DB12	165.15	กก.	17.50	2,890.12	3.30	544.99	3,435.11	
	- DB16	942.84	กก.	16.87	15,905.71	3.30	3,111.37	19,017.08	
	- DB25	1,421.22	กก.	17.08	24,274.43	2.90	4,121.53	28,395.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	87.51	กก.	56.39	4,934.62	-	-	4,934.62	
	- Wire mesh 6 มม. @0.20 ม.	25.00	ตร.ม.	58.00	1,450.00	5.00	125.00	1,575.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องดินเผาungหลังคา	15.00	ตร.ม.	533.00	7,995.00	-	-	7,995.00	
	- ครอบสันกระเบื้องปูนปั้น	8.00	ม.	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ค่าแรงปูกระเบื้องหลังคา	15.00	ตร.ม.	-	-	80.00	1,200.00	1,200.00	
	- ก่ออิฐ ครึ่งแผ่น 2 ด้าน	20.00	ตร.ม.	249.00	4,980.00	78.00	1,560.00	6,540.00	
	- งานฉาบผนัง	20.00	ตร.ม.	82.00	1,640.00	82.00	1,640.00	3,280.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	84.00	ตร.ม.	82.00	6,888.00	100.00	8,400.00	15,288.00	
	- หน้บ้าน	16.00	ตร.ม.	8,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	รวมติดตั้ง
	- ไบรกา ใหญ่	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมติดตั้ง
	- ไบรกา เล็ก	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมติดตั้ง
	- ทางหงษ์ ใหญ่	12.00	ตัว	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมติดตั้ง
	- ทางหงษ์ เล็ก	24.00	ตัว	1,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมติดตั้ง

V. 12-52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ก่อสร้างซ่อมประตูรอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู

สถานที่ดำเนินการ วัดบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 5204/2563 จำนวน 14 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- โปเทส	18.00	ตัว	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	รวมติดตั้ง
	- ลายกระจ้ง ใหญ่	3.00	ชุด	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมติดตั้ง
	- ลายกระจ้ง เล็ก	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมติดตั้ง
	- บัวหัวเสา ใหญ่	6.00	ต้น	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมติดตั้ง
	- บัวหัวเสา เล็ก	6.00	ต้น	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมติดตั้ง
	- ฐานปัทม์เสา	6.00	เมตร	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมติดตั้ง
	- ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป	3.00	ชุด	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	รวมติดตั้ง
	- หาดินน้ำอะคริลิค ภายนอก	84.00	ตร.ม.	32.00	2,688.00	34.00	2,856.00	5,544.00	
3	งานคืนสภาพผนัง, พื้นเดิม								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	7.50	ตร.ม.	511.00	3,832.50	167.00	1,252.50	5,085.00	
	- งานฉาบผนัง	15.00	ตร.ม.	82.00	1,230.00	82.00	1,230.00	2,460.00	
	- ฐานปัทม์กำแพง	6.00	เมตร	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมติดตั้ง
	- ปูนปั้นกำแพง พร้อมลูกกรง	7.80	ม.	300.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น	12.00	ตร.ม.	-	-	30.00	360.00	360.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นเดิม	12.00	ตร.ม.	297.00	3,564.00	164.00	1,968.00	5,532.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

928,995.50

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

๒๕๖๓

(นางสาวกชพรรณ บันนุรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูประอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

