

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ อ่างน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลมายางพร
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ อ่างน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลมายางพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,449,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า
3,270 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบอบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,429,896.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พุ่งขจร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มานิตา รัตนเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

7.3 ขนิษฐา ถาวรเพียร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ขนิษฐา ถาวรเพียร

22 ธันวาคม 2563 10:15:15

६

หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพร มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อเลือกทรัพย์สิน (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



22 ธันวาคม 2563 16:58:54


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบางยางพร มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,270.000	420.13	1,373,825.10	1.3607	571.67	1,869,363.81
5	4. เหล็กเสริมรอยต่อ							
5	4.1 เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	ตัน	.749	32,054.03	24,008.46	1.3607	43,615.91	32,668.31
6	4.2 เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	ตัน	.256	33,491.41	8,573.80	1.3607	45,571.76	11,666.36
7	4.3 เหล็กขอย ขนาด 16 มม.	ตัน	.861	17,995.87	15,494.44	1.3607	24,486.98	21,083.28
8	5. วัสดุอุดรอยต่อ							
8	5.1 คัดทรายตอคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	545.000	21.92	11,946.40	1.3607	29.82	16,255.46
9	5.2 ค้ำหยอดยางรอยตอคอนกรีต	เมตร	654.000	13.20	8,632.80	1.3607	17.96	11,746.65
10	6. เครื่องหมายจราจร							
10	6.1 ป้ายหยุด บ1	ชุด	1.000	3,510.00	3,510.00	1.3607	4,776.05	4,776.05
11	6.2 ป้ายทางแยก ต11	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3607	3,129.61	3,129.61
รวมราคากลาง								2,429,896.67



ชนิดฐาน การเพิ่ม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ อ่างน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางยางพร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานวิศวกรรมจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ชนิดฐาน ถาวรเพียร

22 ธันวาคม 2563 10:20:01



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ อ่างน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางยางพร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(มานิดา รัตนเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มনীส พงษ์จร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ขนิษฐา ถาวรเพียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๕ อ่างน้ำ

หมู่ที่ ๗ ตำบลมายางพร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น,งานลงลูกรังบดอัดแน่น,งานทรายรองพื้นทางประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ,วางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนตามแบบแปลนจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ,วางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ,งานอุดรอยต่อถนน,งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญา ภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
- ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

