

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินมณฑล หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินมณฑล หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,260,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างป้ายชื่ออาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ศาลาพักผ่อน กำแพงกันดิน
กันสาดอาคารเรียนและอื่นๆ (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 10,348,032.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

7.2 บัณฑิต เอกวิจิตรเดชสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชุตินา บุญมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชุตินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:22



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างป้ายชื่อและแผงบังอาคารอนุบาลตากสินแกลงแล้วเสร็จ, งานป้ายชื่ออาคารแสงวงศ์กิจแล้วเสร็จ, งานหลังคา กันสาด (อาคารอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง) แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ, งานกำแพงกันดินแล้วเสร็จ, งานศาลาพักผ่อนแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ, งานติดตั้งจราจรและช่องจอดรถแล้วเสร็จ, งานค้ายันตงแต่งแล้วเสร็จ, งานระบบรดน้ำแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างคันหินและบ่อพักพร้อมรางวีแล้วเสร็จและงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินกลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ต.ฉะเชิงเทรา ต.ฉะเชิงเทรา (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายชื่อและแม่บังอาจารอนุบาลตากสินกลาง		รวม					1,458,900.73	
2	งานป้ายชื่ออาคารแสงวงศ์กิจ		รวม					719,075.15	
3	งานระบบบำบัดน้ำเสีย		รวม					1,623,568.06	
4	งานศาลาพักผ่อน		รวม					1,123,060.03	

สุตินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

7,991,376.05

บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทางเกวียน อีกระหวัดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานกำแพงกันดิน		รวม					584,798.02	
6	งานหลังคาถ้ำกันสาด(อาคารอนุบาลตากสินแกลง)		รวม					943,612.54	
7	งานติดตั้งจระเข้และช่องจราจร		รวม					53,940.00	
8	งานค้ำยันค้ำตั้ง		รวม					23,567.72	
9	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					1,370,188.62	
10	งานระบบรดน้ำ		รวม					47,719.00	



บาท ต่อ 1 หน่วย

7,991,376.05

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม

ชุดินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายชื่อและแผงบังอาคารอนุบาลตากสินแกลง - เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x3.2 มม. - แผ่นเพลทขนาด 250x250x20 มม. - พุกเหล็ก M16 - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก - ไม้สังเคราะห์เคลือบกันสนิมนิยมนา ขนาด 0.15 ม. ทน 0.05 ม. ตีเว้นร่อง 2.5 ซม. - ตัวอักษรสแตนเลส	5,026.560	กก.	22.26	111,891.22	10.00	50,265.60	162,156.83	
		274.740	กก.	22.50	6,181.65	10.00	2,747.40	8,929.05	
		112.000	ชุด	80.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
		211.200	ตร.ม.	49.54	10,462.84	35.00	7,392.00	17,854.85	
		110.000	ตร.ม.	8,200.00	902,000.00	400.00	44,000.00	946,000.00	
		1.000	งาน	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
2	รวมค่างานป้ายชื่อและแผงบังอาคารอนุบาลตากสิน แกลง	-	-	323,374.30	1,354,495.71	455.00	104,405.00	1,458,900.73	
		540.000	กก.	24.60	13,284.00	10.00	5,400.00	18,684.00	

ชุดินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นเหล็ก ขนาด 150x150x12 มม.	101.280	กก.	21.40	2,167.39	10.00	1,012.80	3,180.19	
	- พุกเหล็ก M8	192.000	ชุด	25.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันกับสับเหล็ก	24.000	ตร.ม.	49.54	1,188.96	35.00	840.00	2,028.96	
	- ไม่สังเคราะห์เคลือบบนลูมิเนียมหนา ขนาด 0.15 มม. หนา 0.05 มม.	52.370	ตร.ม.	8,200.00	429,434.00	400.00	20,948.00	450,382.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส	1.000	งาน	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
	รวมค่างานป้ายชื่ออาคารแสงวงศ์กิจ	-	-	248,320.54	690,874.35	455.00	28,200.80	719,075.15	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- งานขุดดินและถมดิน	20.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,575.00	2,575.00	
	- ทราวย่อยาบ	5.890	ลบ.ม.	514.02	3,027.57	99.00	583.11	3,610.69	
	- คอนกรีตหยาบ	2.940	ลบ.ม.	1,661.91	4,886.01	398.00	1,170.12	6,056.14	
	- คอนกรีต 280 ksc. (พรงลูกราคา)	11.770	ลบ.ม.	2,186.92	25,740.04	391.00	4,602.07	30,342.12	

ชุดพิมพ์ บัญชี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม่แบบ	5.620	ลบ.ฟ.	514.02	2,888.79	0.00	0.00	2,888.79	
	- ไม่คร่าว	1.680	ลบ.ฟ.	448.60	753.64	0.00	0.00	753.65	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	7.020	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	933.66	933.66	
	- ตะปู	1.400	กก.	36.45	51.03	0.00	0.00	51.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD-40	640.070	กก.	18.27	11,694.07	3.30	2,112.23	13,806.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.200	กก.	53.27	1,022.78	0.00	0.00	1,022.78	
	- Anchor DB 20 มม.	74.970	กก.	17.48	1,310.47	2.90	217.41	1,527.89	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	1.000	ชุด	1,540,000.00	1,540,000.00	20,000.00	20,000.00	1,560,000.00	
	รวมค่างานระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	1,545,450.94	1,591,374.40	21,152.20	32,193.60	1,623,568.06	
	งานศาลาพักคอย								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	54.600	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,822.00	3,822.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- งานจุดดินและเนินดิน	64.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,062.50	8,062.50	
	- ทราดยาบ	4.200	ลบ.ม.	514.02	2,158.88	99.00	415.80	2,574.68	
	- คอนกรีตหยาบ	2.100	ลบ.ม.	1,661.91	3,490.01	398.00	835.80	4,325.81	
	- คอนกรีต 280 ksc. (พรางลูกบาศก์)	16.200	ลบ.ม.	2,186.92	35,428.10	391.00	6,334.20	41,762.30	
	- โฉนแบบ	21.120	ลบ.ฟ.	514.02	10,856.10	0.00	0.00	10,856.10	
	- โฉนครัว	6.340	ลบ.ฟ.	448.60	2,844.12	0.00	0.00	2,844.12	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	26.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,511.20	3,511.20	
	- ตะปู	5.280	กก.	36.45	192.45	0.00	0.00	192.46	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR-24	39.470	กก.	20.32	802.03	4.10	161.83	963.86	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	12.810	กก.	19.37	248.12	4.10	52.52	300.65	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD-40	1,981.090	กก.	17.98	35,619.99	3.30	6,537.60	42,157.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD-40	499.420	กก.	18.39	9,184.33	2.90	1,448.32	10,632.65	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวดผูกเหล็ก	75.980	กก.	53.27	4,047.45	0.00	0.00	4,047.45	
	- เหล็กท่อน OD. 165.2 มม. ทน 4.5 มม.	71.320	กก.	22.36	1,594.71	12.00	855.84	2,450.56	
	- เหล็กท่อน OD. 60.5 มม. ทน 3.2 มม.	40.680	กก.	22.27	905.94	12.00	488.16	1,394.10	
	- เหล็กท่อน OD. 48.6 มม. ทน 2.8 มม.	41.080	กก.	22.34	917.72	12.00	492.96	1,410.69	
	- เหล็กท่อน OD. 42.7 มม. ทน 2.3 มม.	6.870	กก.	22.07	151.62	12.00	82.44	234.06	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	139.944	กก.	22.26	3,115.15	12.00	1,679.33	4,794.48	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	91.130	กก.	22.37	2,038.57	12.00	1,093.56	3,132.14	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.	69.020	กก.	22.15	1,528.79	12.00	828.24	2,357.03	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	30.600	กก.	22.37	684.52	12.00	367.20	1,051.72	
	- WF-450x300x11x18 มม. (124 กก./ม.)	2,544.000	กก.	25.52	64,922.88	12.00	30,528.00	95,450.88	
	- WF-350x350x12x19 มม. (137 กก./ม.)	4,110.000	กก.	25.52	104,887.20	12.00	49,320.00	154,207.20	
	- WF-250x250x11x11 มม. (64.4 กก./ม.)	772.800	กก.	24.67	19,064.97	12.00	9,273.60	28,338.58	
	- WF-100x50x5x7 มม. (9.3 กก./ม.)	55.800	กก.	24.26	1,353.70	12.00	669.60	2,023.31	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PL-500x500x15 มม.	235.500	กก.	29.68	6,989.64	12.00	2,826.00	9,815.64	
	- PL-350x350x12 มม.	69.240	กก.	30.26	2,095.20	12.00	830.88	2,926.08	
	- Anchor bolt M 20 มม. x 70 ซม.	64.000	ชุด	120.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- Anchor bolt M 12 มม. x 40 ซม.	24.000	ชุด	65.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	281.760	ตร.ม.	49.54	13,958.39	35.00	9,861.60	23,819.99	
	- C-75x45x15x2.3 มม.	88.335	กก.	17.53	1,548.51	12.00	1,060.02	2,608.53	
	งานสถาปัตย์								
	- อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	148.070	ตร.ม.	2,600.00	384,982.00	0.00	0.00	384,982.00	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 10 มม.	75.940	ตร.ม.	2,400.00	182,256.00	600.00	45,564.00	227,820.00	
	งานทำพื้นคอนกรีต								
	- ทราบหยาบ	5.460	ลบ.ม.	514.02	2,806.54	99.00	540.54	3,347.09	
	- คอนกรีต 320 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	8.190	ลบ.ม.	2,308.41	18,905.87	391.00	3,202.29	22,108.17	
	- wiremesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.	54.600	ตร.ม.	59.00	3,221.40	5.00	273.00	3,494.40	

ชุดีมา บุญมี

28 มกราคม 2564 10:59:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานเสาเสาพักคอย	-	-	13,962.85	932,040.90	2,540.40	191,019.03	1,123,060.03	
	งานกำแพงกันดิน								
	- งานดินถม	105.000	ลบ.ม.	193.10	20,275.50	99.00	10,395.00	30,670.50	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35 ยาว 7 ม. (เสริมเหล็กDowel)	12.000	ต้น	3,458.64	41,503.68	850.00	10,200.00	51,703.68	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35 ยาว 9 ม. (เสริมเหล็กDowel)	11.000	ต้น	4,446.84	48,915.24	1,092.00	12,012.00	60,927.24	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35 ยาว 14 ม. (เสริมเหล็กDowel)	12.000	ต้น	6,917.32	83,007.84	1,700.00	20,400.00	103,407.84	
	งานคานรัดเสาเข็ม								
	- คานแรงรัดหัวเสาเข็ม	35.000	ต้น	0.00	0.00	320.00	11,200.00	11,200.00	
	- คอนกรีต 280 ksc. (พรงลูกราคา)	6.250	ลบ.ม.	2,186.92	13,668.25	391.00	2,443.75	16,112.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	42.840	ลบ.ฟ.	514.02	22,020.61	0.00	0.00	22,020.62	
	- ไม้คร่าว	12.850	ลบ.ฟ.	448.60	5,764.51	0.00	0.00	5,764.51	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	53.550	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,122.15	7,122.15	
	- ตะปู	13.390	กก.	36.45	488.06	0.00	0.00	488.07	
	- เหล็กเสริม R8 6 มม. SR-24	111.280	กก.	20.32	2,261.20	4.10	456.25	2,717.46	
	- เหล็กเสริม D8 12 มม. SD-40	197.460	กก.	18.27	3,607.59	3.30	651.62	4,259.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.260	กก.	53.27	493.28	0.00	0.00	493.28	
	งานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต 280 ksc. (ทรงอุกบาทก์)	19.050	ลบ.ม.	2,186.92	41,660.82	391.00	7,448.55	49,109.38	
	- ไม้แบบ	204.000	ลบ.ฟ.	514.02	104,860.08	0.00	0.00	104,860.08	
	- ไม้คร่าว	61.200	ลบ.ฟ.	448.60	27,454.32	0.00	0.00	27,454.32	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	255.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	33,915.00	33,915.00	
	- ตะปู	71.400	กก.	36.45	2,602.53	0.00	0.00	2,602.53	

สุธิมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	453.840	กก.	19.37	8,790.88	4.10	1,860.74	10,651.62	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD-40	1,665.790	กก.	18.27	30,433.98	3.30	5,497.11	35,931.09	
	- สวดผูกเหล็ก	63.590	กก.	53.27	3,387.43	0.00	0.00	3,387.44	
	รวมค่างานกำแพงกันดิน	-	-	21,570.65	461,195.80	5,123.80	123,602.17	584,798.02	
	งานหลังคาถ้ำลาด(อาคารอนุบาลตากสินแกลง)								
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 10 มม.	245.400	ตร.ม.	2,400.00	588,960.00	600.00	147,240.00	736,200.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x3.2 มม.	2,112.000	กก.	27.66	58,417.92	10.00	21,120.00	79,537.92	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	1,618.320	กก.	26.80	43,370.97	10.00	16,183.20	59,554.18	
	- แผ่นเพลท ขนาด 250x200x16 มม.	489.840	กก.	22.50	11,021.40	10.00	4,898.40	15,919.80	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.10x0.05 หนา 6 มม.	36.740	กก.	21.33	783.66	10.00	367.40	1,151.06	
	- เหล็กปั๊ม หนา 6 มม.	67.820	กก.	21.33	1,446.60	10.00	678.20	2,124.80	
	- แผ่นเพลท หนา 2 มม.	9.420	กก.	23.11	217.69	10.00	94.20	311.90	

ชุดีมา บุญมี

28 มกราคม 2564 10:59:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- พุกเหล็ก M16	450.000	ชุด	80.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- งานทำเส้นเอ็นกันสนิมเหล็ก	151.560	ตร.ม.	49.54	7,508.28	35.00	5,304.60	12,812.88	
	รวมค่างานหลังคา กันสาด (อาคารอนุบาลตากสินแก ลง)	-	-	2,672.27	747,726.52	695.00	195,886.00	943,612.54	
	งานตีเส้นจราจรและช่องจราจร								
8	- ทาสีเทอร์โมพลาสติก	186.000	ตร.ม.	290.00	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	
	รวมค่างานตีเส้นจราจรและช่องจราจร	-	-	290.00	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	
	งานค้ายันตึกแต่ง								
	- แล่นเพลท หน้า 9 มม.	302.360	กก.	21.39	6,467.48	10.00	3,023.60	9,491.08	
	- แล่นเพลท หน้า 2 มม.	1.510	กก.	23.11	34.89	10.00	15.10	50.00	
	- แล่นเพลทขนาด 200x200x9 มม.	45.220	กก.	21.39	967.25	10.00	452.20	1,419.46	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ทุกเคมี M 20 (แบบปั่น)	64,000	ชุด	180.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	12,860	ตร.ม.	49.54	637.08	35.00	450.10	1,087.18	
	รวมค่างานค้ำยันคอกแต่ง	-	-	295.43	19,626.70	65.00	3,941.00	23,567.72	
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารแสงวงดัก งานโคมไฟส่องสว่างหลอด LED ขนาด 100 วัตต์								
	- ติดควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ผ้า 1 ชั้น ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP44 ขนาด 200x300x150 mm. ±1 mm.(แบบติดตั้ง) ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 mm. ออบลิควีแมงเบยน (Polyester Powder Coate)	1,000	ชุด	495.00	495.00	148.50	148.50	643.50	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Surge Protection Devices SPD Class 2 Common Mode ,1P ,1c ไม่น้อยกว่า 25kA	1.000	ตัว	3,500.00	3,500.00	175.00	175.00	3,675.00	
	- Main Circuit Breaker ขนาด 16A, 2P, 1c ไม่น้อยกว่า 10 kA	1.000	ตัว	750.00	750.00	75.00	75.00	825.00	
	- Magnetic Contactor ขนาด 16A ,2P,1c ไม่น้อยกว่า 10 kA	1.000	ตัว	582.00	582.00	58.20	58.20	640.20	
	- สวิตช์แสงแดด 10A	1.000	ตัว	495.00	495.00	49.50	49.50	544.50	
	- เส้าไฟทรงกระบอกกลมสูง 6 เมตร	7.000	ต้น	13,500.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	
	- โคม Flood Light LED 100W - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65, ค่าความส่องสว่างตัวต่อตัว ไม่น้อยกว่า 90 ลูเมนต่อวัตต์, ค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 9000 ลูเมน, ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง, ข้อต่อสวงเส้าไฟพร้อมฐานรับโคมไฟสลับต่อใส่ที่	7.000	ชุด	2,600.00	18,200.00	150.00	1,050.00	19,250.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผนสติกเกอร์หมายเลขเสา ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก ขนาดความสูงของหมายเลขไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	7,000	แผ่น	15.00	105.00	1.50	10.50	115.50	
	- ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 800x700x700 มม.	7,000	ชุด	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม. -Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod	7,000	ชุด	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00	
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาดกว้าง 6"	210,000	ม.	10.00	2,100.00	3.00	630.00	2,730.00	
	- สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 sq.mm. 300/500 V	42,000	ม.	66.64	2,798.88	14.00	588.00	3,386.88	
	- สายไฟฟ้า CV 3x10 Sq.mm. 0.6/1 kv	300,000	ม.	165.00	49,500.00	30.00	9,000.00	58,500.00	
	- พอลิเอทิลีน HDPE PN6 ขนาด 1-1/2"	210,000	ม.	53.00	11,130.00	22.00	4,620.00	15,750.00	
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารอนุบาลตากสิน แกลง								
	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED ขนาด 100 วัตต์								



ชุดินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 1 ชั้น ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP44 ขนาด 200x300x150 mm. ±1 mm.(แบบติดผนัง) ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 mm. อยส์คีมแบบย่น (Polyester Powder Coate)	1.000	ชุด	495.00	495.00	148.50	148.50	643.50	
	- Surge Protection Devices SPD Class 2 Common Mode ,1P ,lc ไม่น้อยกว่า 20kA	1.000	ตัว	3,500.00	3,500.00	175.00	175.00	3,675.00	
	- Main Circuit Breaker ขนาด 16A, 2P, lc ไม่น้อยกว่า 10kA	1.000	ตัว	750.00	750.00	75.00	75.00	825.00	
	- Magnetic Contactor ขนาด 16A ,2P,lc ไม่น้อยกว่า 10 kA	1.000	ตัว	582.00	582.00	58.20	58.20	640.20	
	- สวิตช์แสงแดด 10A	1.000	ตัว	495.00	495.00	49.50	49.50	544.50	
	- เส้าไฟทรงกระบอกกลมสูง 6 เมตร	7.000	ต้น	13,500.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม Flood Light LED 100W - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65, ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์ ไม่น้อยกว่า 90 ลูเมนต่อวัตต์, ค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 9000 ลูเมน, ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง, ข้อต่อสามเสาไฟพร้อมฐานรับโคมไฟสเปกโตรไลท์	7.000	ชุด	2,600.00	18,200.00	150.00	1,050.00	19,250.00	
	- แล่นสลักทรายทรายทราย ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก ขนาดความสูงของหมายเลขไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	7.000	แผ่น	15.00	105.00	1.50	10.50	115.50	
	- ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 800x700x700 mm.	7.000	ชุด	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม. - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod	7.000	ชุด	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00	
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	210.000	ม.	10.00	2,100.00	3.00	630.00	2,730.00	
	- สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 300/500 V	42.000	ม.	66.64	2,798.88	14.00	588.00	3,386.88	

ชุดีมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า CV 3x10 Sqmm. 0.6/1 kv	300.000	ม.	165.00	49,500.00	30.00	9,000.00	58,500.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด 1-1/2"	210.000	ม.	53.00	11,130.00	22.00	4,620.00	15,750.00	
	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน								
	- เสาไฟส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	19.000	ต้น	10,930.00	207,670.00	0.00	0.00	207,670.00	
	- เสาเหล็กยึดยึด Hot Dip Galvanized, Aluminium Plate , Circuit Breaker 10A ,2P,Terminal								
	- เสาไฟส่องสว่างถนน สูง 6 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	2.000	ต้น	7,670.00	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00	
	- เสาเหล็กยึดยึด Hot Dip Galvanized, Aluminium Plate , Circuit Breaker 10A ,2P,Terminal								
	- ฐาน ค.ส.ส. ขนาด 1200x800x800 mm.	21.000	ชุด	3,500.00	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้าถนนหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120W - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65, อุณหภูมิแสง 3000 K (เคลียร์) แสงสีขาวไม่ฟุ้ง, ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์ไม่น้อยกว่า 110 ลูเมนต่อวัตต์, ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 13,200 ลูเมน, ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง	21,000	ชุด	18,500.00	388,500.00	0.00	0.00	388,500.00	
	- แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์ ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.	42,000	แผ่น	100.00	4,200.00	10.00	420.00	4,620.00	
	- แผ่นสติกเกอร์หมายเลขเสา ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก	21,000	แผ่น	15.00	315.00	1.50	31.50	346.50	
	ขนาดความสูงของหมายเลขไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว								
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Copper Ground Rod	21,000	ชุด	500.00	10,500.00	150.00	3,150.00	13,650.00	
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	700,000	ม.	10.00	7,000.00	3.00	2,100.00	9,100.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สายไฟฟ้า VCT/G 2C×2.5/2.5 Sq.mm. 300/500 V	189.000	ม.	66.64	12,594.96	14.00	2,646.00	15,240.96	
	- สายไฟฟ้า CV 3×10 Sq.mm. 0.6/1 kV	700.000	ม.	165.00	115,500.00	30.00	21,000.00	136,500.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด 1-1/2"	700.000	ม.	53.00	37,100.00	22.00	15,400.00	52,500.00	
	- ค่าเดินลวดถนน ท่อ RSC ขนาด 1-1/2"	15.000	ม.	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	91,972.92	1,290,531.72	1,983.90	79,656.90	1,370,188.62	
10	งานระบบรดน้ำ								
	- งานชุดดิน	27.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,375.00	3,375.00	
	- ประตุน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	922.00	1,844.00	400.00	800.00	2,644.00	
	- ท่อHDPE ขนาด 75 มม. PN 8	300.000	ม.	64.00	19,200.00	75.00	22,500.00	41,700.00	
	รวมค่างานระบบรดน้ำ	-	-	986.00	21,044.00	600.00	26,675.00	47,719.00	

สุติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานก่อสร้างคันทันและบ่อพักพร้อมรางวี งานคันทันหล่อในที่								
	- คอนกรีต 280 ksc. (ลูกบาศก์)	2.120	ลบ.ม.	2,186.92	4,636.27	391.00	828.92	5,465.19	
	- ไม้แบบ	22.660	ลบ.ฟ.	514.02	11,647.69	0.00	0.00	11,647.69	
	- ไม้คร่าว	6.800	ลบ.ฟ.	448.60	3,050.48	0.00	0.00	3,050.48	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	28.330	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,767.89	3,767.89	
	- ตะปู	7.080	กก.	36.45	258.06	0.00	0.00	258.07	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	73.960	กก.	19.37	1,432.60	4.10	303.24	1,735.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.220	กก.	53.27	118.25	0.00	0.00	118.26	
	- คันทันสำเร็จรูปขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	35.000	เมตร	185.50	6,492.50	55.00	1,925.00	8,417.50	
	บ่อพักพร้อมรางวี								
	- ทรายหยาบ	.546	ลบ.ม.	514.02	280.65	99.00	54.05	334.70	
	- คอนกรีตหยาบ	.036	ลบ.ม.	1,661.91	59.82	398.00	14.33	74.16	

ชุดีมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอมพิวเตอร์ 280 Ksc. (ลูกบาศก์)	1,350	ลบ.ม.	2,186.92	2,952.34	391.00	527.85	3,480.19	
	- ไม่นับ	2,640	ลบ.ฟ.	514.02	1,357.01	0.00	0.00	1,357.01	
	- ไม่นับ	990	ลบ.ม.	448.60	444.11	0.00	0.00	444.11	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	3,300	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	438.90	438.90	
	- ตะปู	660	กก.	36.45	24.05	0.00	0.00	24.06	
	- เหล็กเสริม R86 มม. SR-24	2,440	กก.	20.32	49.58	4.10	10.00	59.58	
	- เหล็กเสริม R89 มม. SR-24	46,200	กก.	19.37	894.89	4.10	189.42	1,084.31	
	- ถวดผูกเหล็ก	1,460	กก.	53.27	77.77	0.00	0.00	77.77	
	- wiremesh 6 mm. @0.20 ม.	9,480	ตร.ม.	59.00	559.32	5.00	47.40	606.72	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	17,140	กก.	17.39	298.06	12.00	205.68	503.74	
	รวมค่างานก่อสร้างคานหินและบ่อพักพร้อมรางวิ	-	-	8,975.40	34,633.45	1,629.30	8,312.68	42,946.18	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							7,991,376.05	



สุธินา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินติตถกสิณเกล่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินติตถกสิณเกล่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินติตถกสิณเกล่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

23

หน้า

คำนวณราคาากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินติตถกสิณเกล่ง	7,991,376.05	1.2949	10,348,032.84	
รวมค่าก่อสร้าง				10,348,032.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

10,348,032.84

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุดิมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:31



กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนแบบภาคศึกษาศิลนเกล่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนแบบภาคศึกษาศิลนเกล่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนแบบภาคศึกษาศิลนเกล่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				10,348,032.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

10,348,032.84 บาท ต่อ 1 หน่วย



ชุดิมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	23 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(บัญชี เฉียนตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุติมา
(ชุตินา บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พันณทัต เอกชาติชากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จำนวน 1,000 หลังละ 10,348,032.84 บาท	10,348,032.84	
สรุป	ราคากลาง	10,348,032.84	
	ราคากลาง (..... สืบสานสามแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)		



ชุดีมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกรณีก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทางเกวียน	อำเภอ
			แกลง
แบบเลขที่			จังหวัด
			ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	


(นุชชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง





(ปิณห์ชาติ เอกวิชราเดชากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิชาภา
1
(ชุตติมา บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตติมา บุญมี

28 มกราคม 2564 09:31:36