

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	
-	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนครั้งที่ ๒ อนุมัติวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	
-	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป โดยปรับปรุงโรงพักคอยห้องประชุมสภา,ห้องควบคุมลิฟต์โดยสาร,ติดตั้งกันสาดชั้น ๑๑ และทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าฯ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)	
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน ๑,๐๕๔,๙๑๓.๗๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้	
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น	
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๓ แบบแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์) (ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๔ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (งานครุภัณฑ์) (ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบ ปร.4 ,ปร.5 ปร.4 (ข) และ แบบ ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ		ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้าง		
2	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	975,513.71	
	งานครุภัณฑ์	79,400.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,054,913.71	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลาติ ปรีชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	ภาษี	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์	79,400.00	-	79,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				79,400.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน/แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	2.00	ตัว	39,700.00	79,400.00	-	-	79,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								79,400.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	747,863.93	1.3044	975,513.71	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				975,513.71	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	โรงพักคอยห้องประชุมสภา								
	- รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบเดิม	36.00	ตร.ม.	-	-	25.00	900.00	900.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว T-Bar เดิม	25.00	แผ่น	-	-	25.00	625.00	625.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี	36.00	ตร.ม.	242.58	8,732.88	75.00	2,700.00	11,432.88	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบ ขนาด 0.60x1.20 ม. โครงเคร่า T-bar (เดิม)	25.00	แผ่น	64.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ทาสีฝ้า	54.00	ตร.ม.	53.59	2,893.86	30.00	1,620.00	4,513.86	
	งานผนัง								
	- ทำความสะอาดผนังเดิม+เก็บรอยร้าว	202.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,100.00	10,100.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	96.00	ตร.ม.	53.59	5,144.64	30.00	2,880.00	8,024.64	
	- วอลเปเปอร์	106.00	ตร.ม.	750.00	79,500.00	-	-	79,500.00	
	งานประตู								
	- รื้อประตูเดิม	3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.35 ม.	1.00	ชุด	5,640.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	- ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.75 ม.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
2	ห้องควบคุมลิฟต์โดยสาร								
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อน+ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.95x1.95 ม.	1.00	ชุด	17,250.00	17,250.00	-	-	17,250.00	
	- ประตูบานเปิดคู่+ช่องแสงติดตาย 4.55x1.65 ม.	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- หน้าต่างบานติดตาย 0.60x0.70 ม.	1.00	ชุด	1,260.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมการทำงาน	1.00	ชุด	2,360.00	2,360.00	708.00	708.00	3,068.00	
	สวิตซ์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	110.00	220.00	1,940.00	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2P 50AT 10kA	1.00	ตัว	1,510.00	1,510.00	110.00	110.00	1,620.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB 1P 50AT 6kA	1.00	ตัว	525.00	525.00	110.00	110.00	635.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB 1P 32AT 6kA	2.00	ตัว	232.00	464.00	110.00	220.00	684.00	
	สายไฟฟ้า IEC01 (THW)								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 ตร.มม.	60.00	ม.	12.30	737.70	10.00	600.00	1,337.70	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 6 ตร.มม.	60.00	ม.	20.24	1,214.10	12.00	720.00	1,934.10	


 20
 2564

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1219/2564 จำนวน 16 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

กำหนดราคากลางวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 ตร.มม.	50.00	ม.	35.25	1,762.50	16.00	800.00	2,562.50	
	ท่อร้อยสายไฟ EMT								
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 15 มม.	25.00	ม.	25.49	637.25	22.00	550.00	1,187.25	
3	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 20 มม.	50.00	ม.	36.80	1,840.00	24.00	1,200.00	3,040.00	
	งานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า								
	- ทำความสะอาด	356.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,560.00	3,560.00	
4	- Self Leveling	356.00	ตร.ม.	-	-	300.00	106,800.00	106,800.00	
	- ทากันซึมสูตรน้ำ (ทา3รอบ)	356.00	ตร.ม.	750.00	267,000.00	60.00	21,360.00	288,360.00	
	งานติดตั้งกันสาด ชั้น 11								
	- เหล็กเหล็กลูก หนา 1.6 มม.	80.38	กก.	25.00	2,009.50	10.00	803.80	2,813.30	
	- พุกM12	64.00	ตัว	75.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	363.59	กก.	27.63	10,045.99	10.00	3,635.90	13,681.89	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	317.63	กก.	27.63	8,776.12	10.00	3,176.30	11,952.42	
	- ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	33.98	ตร.ม.	49.62	1,686.09	35.00	1,189.30	2,875.39	
	- หลังคาไวนิล หนา 6 มม.	24.00	ตร.ม.	680.00	16,320.00	200.00	4,800.00	21,120.00	
5	- Flashing	19.00	ม.	570.00	10,830.00	50.00	950.00	11,780.00	
	- แผ่นเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ หนา 2 มม.	9.45	ตร.ม.	1,500.00	14,175.00	-	-	14,175.00	
	งานอื่นๆ								
	- ตาข่ายกันนก	121.00	ม.	51.00	6,171.00	10.00	1,210.00	7,381.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								747,863.93	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)



(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

