

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,578,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 52 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -๒ ก.ก. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 6,440,826.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พุ่งขจร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คมสัน คำไธสง

01 กรกฎาคม 2563 13:46:32



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาพะเมอ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาพะเมอ จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาพะเมอ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาพะเมอ
 จังหวัดระยอง อำเภอ เขาพะเมอ จังหวัด ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 6,440,826.37 บาท	6,440,826.37	
สรุป	ราคากลาง	6,440,826.37	
ราคากลาง (.....) หักภาษีที่สามสิบแปดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ (.....)			



คมสัน คำโสง

01 กรกฎาคม 2563 13:52:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา	
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง	ตำบล	ห้วยทับมอญ
แบบเลขที่		อำเภอ	เขาชะเมา
		จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน	
		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	


(มนัส พงษ์จร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิลชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คมสัน คำโสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	4,960,205.14	1.2985	6,440,826.37	
รวมค่าก่อสร้าง				6,440,826.37	



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,440,826.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณสัน คำโสด

01 กรกฎาคม 2563 13:51:23

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,440,826.37	



คมสัน คำไธสง


01 กรกฎาคม 2563 13:51:23

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

6,440,826.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(มนต์ พงษ์จร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(คมสัน คำโสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำโสง

01 กรกฎาคม 2563 13:51:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,831,975.85	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,799,480.11	
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม					328,749.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									4,960,205.14

หน่วย : บาท



คณบดี
01 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 4,960,205.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	- งานขุดดินฐานราก + ถมกลับ	160.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	15,840.00		15,840.00	
	- งานทรายหยาบ	117.800	ลบ.ม.	514.02	60,551.55	91.00	10,719.80		71,271.36	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.800	ลบ.ม.	2,074.77	9,958.89	398.00	1,910.40		11,869.30	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc	337.830	ลบ.ม.	2,186.92	738,807.18	391.00	132,091.53		870,898.71	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก RB6 มม.	1.093	ตัน	19,265.89	21,057.61	4,100.00	4,481.30		25,538.92	
	- เหล็ก RB9 มม.	.017	ตัน	18,624.30	316.61	4,100.00	69.70		386.31	
	- เหล็ก DB12 มม.	.170	ตัน	17,505.88	2,975.99	3,300.00	561.00		3,537.00	
	- เหล็ก DB16 มม.	1.933	ตัน	16,879.44	32,627.95	3,300.00	6,378.90		39,006.86	
	- เหล็ก DB25 มม.	12.617	ตัน	17,084.11	215,550.21	2,900.00	36,589.30		252,139.52	
	- ลงผูกเหล็ก	474.900	กก.	56.39	26,779.61	0.00	0.00		26,779.61	



คมสัน คำโสง

01 กรกฎาคม 2563 13:50:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. งานไม่แบบ	2,300.000	ตร.ม.	26.50	60,950.00	5.00	11,500.00	72,450.00	
	- งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม่แบบ	685.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	91,105.00	91,105.00	
	- งานไม่แบบ	548.000	ลบ.ฟ.	495.00	271,260.00	0.00	0.00	271,260.00	
	- ไม้ค้ำยัน	164.400	ลบ.ฟ.	448.00	73,651.20	0.00	0.00	73,651.20	
	- ตะปู	171.250	กก.	36.45	6,242.06	0.00	0.00	6,242.06	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	95,197.67	1,520,728.86	18,817.00	311,246.93	1,831,975.85	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานหลังคา								
	- เหล็ก PIPE O.D. 48.6 มม. หนา 3.2 มม.	7,859.390	กก.	20.70	162,689.37	12.00	94,312.68	257,002.05	
	- เหล็ก PIPE O.D. 76.3 มม. หนา 3.2 มม.	9,559.900	กก.	20.70	197,889.93	12.00	114,718.80	312,608.73	



คมสัน คำโสง

01 กรกฎาคม 2563 13:58:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก PIPE O.D. 101.6 มม. หนา 3.2 มม.	1,456.000	กก.	20.70	30,139.20	12.00	17,472.00	47,611.20	
	- เหล็ก PIPE O.D. 165.2 มม. หนา 3.2 มม.	16,068.990	กก.	20.70	332,628.09	12.00	192,827.88	525,455.97	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	15,509.000	กก.	20.70	321,036.30	10.00	155,090.00	476,126.30	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 1.6 มม.	5,591.760	กก.	20.70	115,749.43	10.00	55,917.60	171,667.03	
	- งานแผ่นเหล็ก หนา 20 มม.	1,886.280	กก.	20.70	39,045.99	0.00	0.00	39,046.00	
	- ANCHOR BOLT ขนาด Ø 25 มม.	132.000	ชุด	250.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- Sag Rod 12 mm.	.399	ตัน	19,626.17	7,830.84	3,300.00	1,316.70	9,147.54	
	- เหล็ก Metal Sheet หนา 0.40 มม.	2,815.000	ตร.ม.	120.00	337,800.00	80.00	225,200.00	563,000.00	
	- ครอบข้างหลังคา	90.000	ม.	100.00	9,000.00	50.00	4,500.00	13,500.00	
	- ป้ายอาคาร	2.000	ป้าย	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	งานผนัง								
	- งานฝ้าปูนโครงสร้าง								
	งานพื้น								
		269.000	ตร.ม.	99.71	26,821.99	100.00	26,900.00	53,721.99	

คณบดี คำนวณ

01 กรกฎาคม 2563



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- พัน ค.ส.ล. ชัดมันเรียบ	2,080.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	83,200.00	83,200.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	250.000	ตร.ม.	46.76	11,690.00	34.00	8,500.00	20,190.00	
	- งานทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมันทับหนา 2 เทียว	2,302.000	ตร.ม.	44.15	101,633.30	35.00	80,570.00	182,203.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	26,431.69	1,738,954.44	3,707.00	1,060,525.66	2,799,480.11	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้เหล็กกันน้ำแบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ขนาด 500x600x250 มม. + Wiring + Accessories	1.000	ตู้	5,650.00	5,650.00	1,695.00	1,695.00	7,345.00	
	- ฟานเลโวลต์เมตร 0-300V	1.000	ชิ้น	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ฟานเลโอมป์เมตร 0-100A	1.000	ชิ้น	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- Pilot Lamp สีขาว	1.000	ชิ้น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์ 14 ช่องขอย	1.000	ตู้	3,330.00	3,330.00	333.00	333.00	3,663.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน								

ค.ม.ต้น คำโสด

01 กรกฎาคม 2563 13:50:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ขนาด 70AT, 2P, 10kA	1.000	ชิ้น	2,460.00	2,460.00	246.00	246.00	2,706.00	
	- Surge protection Device (SPD) Im=20kA	1.000	ชิ้น	3,850.00	3,850.00	110.00	110.00	3,960.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 10AT, 1P, 6kA	6.000	ชิ้น	232.00	1,392.00	110.00	660.00	2,052.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16AT, 1P, 6kA	3.000	ชิ้น	232.00	696.00	110.00	330.00	1,026.00	
	- ลูกเบรกเกอร์กันฟ้ารั่วไฟดูด RCBO 20AT, 1P, 6kA, 30mA	4.000	ชิ้น	2,260.00	9,040.00	110.00	440.00	9,480.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ทรง UFO หลอด LED 200W	42.000	โคม	4,390.00	184,380.00	650.00	27,300.00	211,680.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	6.000	ชิ้น	29.91	179.46	80.00	480.00	659.46	
	-	18.000	ชิ้น	167.00	3,006.00	90.00	1,620.00	4,626.00	
	ได้รั้คูแบบมีสายดินพร้อมมานิรภัย+บล็อก+หนาก								
	- หนากาก 1-3 ช่อง	20.000	ชิ้น	22.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- บล็อก	20.000	ชิ้น	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายไฟ THW IEC01(THW) 2.5 ตรมม.	1,430.000	ม.	8.15	11,654.50	7.00	10,010.00	21,664.50	

คณบดี

01 กรกฎาคม 2563 13:50:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) 4 ตร.มม.	600.000	ม.	12.29	7,374.00	10.00	6,000.00	13,374.00	
	- สายไฟฟ้า FD-CV ขนาด 1Core 10 ตร.มม.	10.000	ม.	57.43	574.30	20.00	200.00	774.30	
	- สายไฟฟ้า FD-CV ขนาด 1Core 35 ตร.มม.	100.000	ม.	175.62	17,562.00	40.00	4,000.00	21,562.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	680.000	ม.	11.91	8,098.80	20.00	13,600.00	21,698.80	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	6.000	ม.	39.72	238.32	30.00	180.00	418.32	
	- แท่งกรวดทองแดงแบบซูป ขนาด 5/8" ยาว 3.00 ม. Ground Rod Copper Bonding	1.000	แท่ง	368.00	368.00	36.80	36.80	404.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	24,036.03	261,508.38	3,697.80	67,240.80	328,749.18	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,960,205.14	



คมสัน คำโสง

01 กรกฎาคม 2563 13:50:09

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางผัง, งานขุดดินฐานราก, งานฐานราก ค.ส.ล., งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานเสา ค.ส.ล., งานประกอบ Truss T๑ จำนวน ๑ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเชื่อมประกอบ Truss โครงหลังคา, งานติดตั้งโครงหลังคา, งานติดตั้งแปเหล็ก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานมุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ, งานฉาบปูนเสา, งานเทคอนกรีตพื้นพร้อมขัดมันแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานทาสีอาคารแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

