

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยต่อเติมอาคารอเนกประสงค์, ปูบล็อกลานอเนกประสงค์, งานทางเดินเท้า, งานสะพานทางเชื่อม, งานรางระบายน้ำ, งานระบบรดน้ำ, งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 4,201,214.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 ปาลชาติ ปรีชาลัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์

30 มีนาคม 2563 15:45:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง		อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					181,283.83	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					276,363.48	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					15,288.72	
4	งานเทพื้น ค.ส.ล. ทางเดินอาคาร		รวม					12,554.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								485,490.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 485,490.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอน พื้น ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	92.100	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	6,447.00	6,447.00	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	35.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,387.50	4,387.50	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.560	ลบ.ม.	514.02	287.85	91.00	50.96	338.81	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	.450	ลบ.ม.	1,664.51	749.02	398.00	179.10	928.13	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	13.000	ลบ.ม.	2,186.92	28,429.96	391.00	5,083.00	33,512.96	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	106.700	กก.	19.90	2,123.33	4.10	437.47	2,560.80	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD 40)	553.200	กก.	18.42	10,189.94	3.30	1,825.56	12,015.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 40)	290.700	กก.	17.68	5,139.57	3.30	959.31	6,098.89	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	57.200	ตร.ม.	58.00	3,317.60	5.00	286.00	3,603.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	31.690	กก.	56.39	1,786.99	0.00	0.00	1,787.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	85.790	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	11,410.07	11,410.07	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์

30 มีนาคม 2563 15:46:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	68.630	ลบ.ฟ.	514.02	35,277.19	0.00	0.00	35,277.19	
	- ไม้คร่าว	20.580	ลบ.ฟ.	448.60	9,232.18	0.00	0.00	9,232.19	
	- ตะปู	21.450	กก.	36.45	781.85	0.00	0.00	781.85	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	495.000	กก.	23.60	11,682.00	10.00	4,950.00	16,632.00	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	58.000	กก.	23.60	1,368.80	10.00	580.00	1,948.80	
	- เหล็กตัวซี 250x75x25x4.5 มม.	669.000	กก.	19.60	13,112.40	10.00	6,690.00	19,802.40	
	- เหล็กกล่อง 50x50x4.5 มม.	6.810	กก.	24.60	167.52	10.00	68.10	235.63	
	- เหล็กเหลี่ยม 0.20x0.20 ม. หน้า 10 มม. (5ชุด)	15.700	กก.	21.20	332.84	10.00	157.00	489.84	
	- เหล็กเหลี่ยม 0.30x0.30 ม. หน้า 10 มม. (1ชุด)	7.060	กก.	21.20	149.67	10.00	70.60	220.27	
	- J Bolt 20 มม. ยาว 0.40 ม.	26.000	ชุด	56.10	1,458.60	16.83	437.58	1,896.18	
	- พุกเคมี M10 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	45.000	ชุด	59.80	2,691.00	17.94	807.30	3,498.30	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + ทับหน้า 2 เที่ยว)	86.230	ตร.ม.	59.85	5,160.86	35.00	3,018.05	8,178.92	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,844.46	133,439.17	1,353.47	47,844.60	181,283.83	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. + PE 5 มม.	81.000	ตร.ม.	350.00	28,350.00	70.00	5,670.00	34,020.00	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท	37.000	ม.	140.00	5,180.00	50.00	1,850.00	7,030.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	57.000	ตร.ม.	287.08	16,363.56	0.00	0.00	16,363.56	
	ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- C2 ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	24.000	ตร.ม.	311.43	7,474.32	0.00	0.00	7,474.32	
	ฉาบเรียบ								
	- ทาสีฝ้า	81.000	ตร.ม.	58.30	4,722.30	0.00	0.00	4,722.30	
	งานพื้น								

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์


30 มีนาคม 2563 15:46:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	91.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,730.00	2,730.00	
	- พื้นปูพื้นยางสังเคราะห์ SBR (ยางพารา+ยางสังเคราะห์) ขนาด 50x50 ซม.หนา 25 มม. ค่าแรงติดตั้งรวมการ งานฉนัง	57.000	ตร.ม.	1,450.00	82,650.00	250.00	14,250.00	96,900.00	
	- ผนังก่ออิฐเอนูครึ่งแผ่น	75.000	ตร.ม.	260.98	19,573.50	89.00	6,675.00	26,248.50	
	งานฉาบปูน								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	150.000	ตร.ม.	99.71	14,956.50	0.00	0.00	14,956.50	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน	83.500	ตร.ม.	58.30	4,868.05	0.00	0.00	4,868.05	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก	75.000	ตร.ม.	60.67	4,550.25	0.00	0.00	4,550.25	
	งานประตุ-หน้าต่าง								
	- W1	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- W2	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- W3	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,576.47	245,188.48	489.00	31,175.00	276,363.48	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	1.000	ตู้	2,340.00	2,340.00	234.00	234.00	2,574.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟรั่วไฟดูด RCBO 20AT, 2P IC 10kA,30mA	1.000	ชิ้น	4,250.00	4,250.00	110.00	110.00	4,360.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16AT, 1P, IC 5kA	1.000	ชิ้น	232.00	232.00	110.00	110.00	342.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20AT, 1P, IC 5kA	1.000	ชิ้น	232.00	232.00	110.00	110.00	342.00	
	- โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป LED Tube T8 1x18W	4.000	ชุด	220.00	880.00	115.00	460.00	1,340.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีสายดินพร้อมม่านนิรภัย	4.000	ชุด	167.20	668.80	90.00	360.00	1,028.80	
	- สวิตช์ทางเดียว	2.000	ชุด	29.91	59.82	80.00	160.00	219.82	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- หน้ากาก 1-3 ช่องพร้อมบล็อก	5.000	ชุด	45.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	55.000	ม.	8.15	448.25	7.00	385.00	833.25	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1x4 ตร.มม.	50.000	ม.	12.29	614.50	10.00	500.00	1,114.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1x6 ตร.มม.	20.000	ม.	20.23	404.60	12.00	240.00	644.60	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1x10 ตร.มม.	5.000	ม.	35.25	176.25	16.00	80.00	256.25	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	50.000	ม.	11.37	568.50	20.00	1,000.00	1,568.50	
	- แท่งกรวดทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.4 ม.	1.000	แท่ง	400.00	400.00	40.00	40.00	440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,003.40	11,499.72	954.00	3,789.00	15,288.72	
	งานเทพื้น ค.ส.ล. ทางเดินอาคาร								
	- งานปรับพื้นที่ดินเดิมบดอัดแน่น	34.910	ตร.ม.	0.00	0.00	9.63	336.18	336.18	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	3.490	ลบ.ม.	2,186.92	7,632.35	306.00	1,067.94	8,700.29	
	- ทราดยาหยาบรองพื้น	2.180	ลบ.ม.	514.02	1,120.56	91.00	198.38	1,318.94	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 มม. @0.20 ม.	34.910	ตร.ม.	58.00	2,024.78	5.00	174.55	2,199.33	
	รวมค่างานเทพื้น ค.ส.ล. ทางเดินอาคาร	-	-	2,758.94	10,777.69	411.63	1,777.05	12,554.74	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								485,490.77	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปลูกถัอกถานอเนกประสงค์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปลูกถัอกถานอเนกประสงค์		รวม					165,802.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								165,802.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 165,802.69

บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูบล็อกคอนกรีต								
	- งานปรับพื้นที่ดินเดิมบดอัดแน่น	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	9.63	1,926.00	1,926.00	
	- บล็อกปูพื้น ขนาด 20x16.8x6 ซม	190.000	ตร.ม.	492.45	93,565.50	147.74	28,069.65	121,635.15	
	- ทราดยาบรองพื้น	9.500	ลบ.ม.	514.02	4,883.19	91.00	864.50	5,747.69	
	- คอนกรีตหยาบ	9.500	ลบ.ม.	1,664.51	15,812.84	398.00	3,781.00	19,593.85	
	- คั่นหินสำเร็จรูป	65.000	ม.	200.00	13,000.00	60.00	3,900.00	16,900.00	
	รวมค่างานปูบล็อกคอนกรีต	-	-	2,870.98	127,261.53	706.37	38,541.15	165,802.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								165,802.69	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินเท้า							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองตะลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเดินเท้า		รวม					452,555.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								452,555.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 452,555.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเดินเท้า								
	- งานปรับพื้นที่ดินเดิมบดอัดแน่น	490.000	ตร.ม.	0.00	0.00	9.63	4,718.70	4,718.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	49.000	ลบ.ม.	2,186.92	107,159.08	306.00	14,994.00	122,153.08	
	- ทราดยาบรองพื้น	24.500	ลบ.ม.	514.02	12,593.49	91.00	2,229.50	14,822.99	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @0.20 ม.	490.000	ตร.ม.	46.73	22,897.70	5.00	2,450.00	25,347.70	
	- งานทำร่อง Joint ทางเดินเท้า	160.000	ม.	0.00	0.00	5.00	800.00	800.00	
	- ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	490.000	ตร.ม.	550.00	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้แบบ	12.500	ลบ.ฟ.	514.02	6,425.25	0.00	0.00	6,425.25	
	- ไม้คร่าว	3.750	ลบ.ฟ.	448.60	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
	- ตะปู	12.500	กก.	36.45	455.62	0.00	0.00	455.63	
	รวมค่างานทางเดินเท้า	-	-	4,296.74	420,713.39	549.63	31,842.20	452,555.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								452,555.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานงานสะพานทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้างตำบลหนองละลอกโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สะพานแบบ 1		รวม					332,077.74	
2	สะพานแบบ 2		รวม					432,121.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								764,199.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 764,199.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:08




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สะพานแบบ 1								
	- เสาค้ำ 0.18x0.18x6 ม.	12.000	ต้น	1,387.85	16,654.20	365.00	4,380.00	21,034.20	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	12.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	1,800.00	1,800.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	4.410	ลบ.ม.	2,186.92	9,644.31	391.00	1,724.31	11,368.63	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	71.100	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,456.30	9,456.30	
	- ไม้แบบ	17.780	ลบ.ฟ.	514.02	9,139.27	0.00	0.00	9,139.28	
	- ไม้คร่าว	5.330	ลบ.ฟ.	448.60	2,391.03	0.00	0.00	2,391.04	
	- ตะปู	17.780	กก.	36.45	648.08	0.00	0.00	648.08	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	345.900	กก.	19.90	6,883.41	4.10	1,418.19	8,301.60	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD 40)	298.110	กก.	18.42	5,491.18	3.30	983.76	6,474.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.460	กก.	56.39	1,210.12	0.00	0.00	1,210.13	
	งานเหล็กโครงสร้างสะพานแบบ 1								
	- เหล็ก WF 150x150 มม. 31.5 กก./ม.	1,687.000	กก.	23.89	40,302.43	10.00	16,870.00	57,172.43	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์


30 มีนาคม 2563 15:46:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก WF 200x150 มม. 30.6 กก./ม.	2,964.000	กก.	23.78	70,483.92	10.00	29,640.00	100,123.92	
	- เหล็กเส้น 0.35x0.35 ม. หน้า 15 มม. (19ชุด)	274.060	กก.	21.20	5,810.07	10.00	2,740.60	8,550.67	
	- เหล็กเส้น 0.35x0.25 ม. หน้า 15 มม. (7ชุด)	72.100	กก.	21.20	1,528.52	10.00	721.00	2,249.52	
	- พุกเคมี M12 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	84.000	ชุด	69.75	5,859.00	20.93	1,757.70	7,616.70	
	- Bolt 20 มม. ยาว 0.20 ม.	72.000	ตัว	120.00	8,640.00	36.00	2,592.00	11,232.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + ทับหน้า 2 เที่ยว)	140.850	ตร.ม.	59.85	8,429.87	0.00	0.00	8,429.87	
	งานพื้นสะพานแบบ 1								
	- พื้น PS รับน้ำหนักบรรทุกจนได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	62.000	ตร.ม.	270.00	16,740.00	25.00	1,550.00	18,290.00	
	- เหล็ก DOWEL RB Ø 6 มม.	43.930	กก.	19.90	874.20	4.10	180.11	1,054.32	
	- คอนกรีตทับหน้า 5 ซม.(รวม Wiremesh dia.4 มม.@0.20 ม.#)	62.000	ตร.ม.	155.51	9,641.62	5.00	310.00	9,951.62	
	- ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	62.000	ตร.ม.	550.00	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นRamp เชาะร่องลายกากปลา	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	135.00	135.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	514.02	77.10	91.00	13.65	90.75	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	.300	ลบ.ม.	2,186.92	656.07	391.00	117.30	773.38	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	3.000	ตร.ม.	46.73	140.19	5.00	15.00	155.19	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	1.080	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	143.64	143.64	
	- ไม้แบบ	.270	ลบ.ฟ.	514.02	138.78	0.00	0.00	138.79	
	- ไม้คร่าว	.080	ลบ.ฟ.	448.60	35.88	0.00	0.00	35.89	
	- ตะปู	.270	กก.	36.45	9.84	0.00	0.00	9.84	
	รวมค่าสะพานแบบ 1	-	-	9,750.37	255,529.09	1,842.43	76,548.56	332,077.74	
2	สะพานแบบ 2								
	- เสาค้ำ 0.18x0.18x6 ม.	8.000	ต้น	1,387.85	11,102.80	365.00	2,920.00	14,022.80	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:46:08




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	8.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	1,200.00	1,200.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	5.680	ลบ.ม.	2,186.92	12,421.70	391.00	2,220.88	14,642.59	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	56.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,501.20	7,501.20	
	- ไม้แบบ	14.100	ลบ.ฟ.	514.02	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	
	- ไม้คร่าว	4.230	ลบ.ฟ.	448.60	1,897.57	0.00	0.00	1,897.58	
	- ตะปู	14.100	กก.	36.45	513.94	0.00	0.00	513.95	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	103.480	กก.	19.90	2,059.25	4.10	424.27	2,483.52	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD 40)	46.460	กก.	18.42	855.79	3.30	153.32	1,009.11	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 40)	315.680	กก.	17.68	5,581.22	3.30	1,041.74	6,622.96	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม. (SD 40)	535.890	กก.	17.82	9,549.55	2.90	1,554.08	11,103.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.380	กก.	56.39	1,882.29	0.00	0.00	1,882.30	
	งานพื้นสะพานแบบ 2								

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์

30 มีนาคม 2563 15:46:08




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น PS รับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	25.000	ตร.ม.	270.00	6,750.00	25.00	625.00	7,375.00	
	- เหล็ก DOWEL RB Ø 6 มม.	17.480	กก.	19.90	347.85	4.10	71.67	419.52	
	- คอนกรีตพื้นหนา 5 ซม.(รวม Wiremesh dia.4 มม.@0.20 ม.#)	25.000	ตร.ม.	155.51	3,887.75	5.00	125.00	4,012.75	
	- ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	25.000	ตร.ม.	550.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	
	งานราวกันตกสะพาน								
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	533.000	กก.	24.36	12,983.88	10.00	5,330.00	18,313.88	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	1,108.000	กก.	24.36	26,990.88	10.00	11,080.00	38,070.88	
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	701.000	กก.	24.36	17,076.36	10.00	7,010.00	24,086.36	
	- เพลทเหล็ก 0.15x0.15 ม. หนา 5 มม.	865.460	กก.	21.20	18,347.75	10.00	8,654.60	27,002.35	
	- พุกเคมี M10 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	392.000	ชุด	59.80	23,441.60	17.94	7,032.48	30,474.08	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + ทับหน้า 2 เที่ยว)	41.600	ตร.ม.	59.85	2,489.76	0.00	0.00	2,489.76	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:46:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตั้งนั่งร้านตอกเสาเข็ม	1.000	งาน	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- งานป้องกันน้ำระหว่างก่อสร้าง	1.000	งาน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่าสะพานแบบ 2	-	-	201,913.39	375,177.62	1,144.64	56,944.24	432,121.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								764,199.65	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ		รวม					204,072.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								204,072.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 204,072.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:46:08




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ								
	- งานฝาดะแกรงเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์	41.500	ม.	3,060.00	126,990.00	306.00	12,699.00	139,689.00	
	- คอนกรีตหยาบ	6.660	ลบ.ม.	1,664.51	11,085.63	0.00	0.00	11,085.64	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	2.080	ลบ.ม.	2,186.92	4,548.79	306.00	636.48	5,185.27	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	262.670	กก.	17.39	4,567.83	10.00	2,626.70	7,194.53	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	145.690	กก.	19.90	2,899.23	4.10	597.33	3,496.56	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	266.210	กก.	19.28	5,132.52	4.10	1,091.46	6,223.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.730	กก.	56.39	774.23	0.00	0.00	774.23	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	99.980	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	13,297.34	13,297.34	
	- ไม้แบบ	25.000	ลบ.ฟ.	514.02	12,850.50	0.00	0.00	12,850.50	
	- ไม้คร่าว	7.500	ลบ.ฟ.	448.60	3,364.50	0.00	0.00	3,364.50	
	- ตะปู	25.000	กก.	36.45	911.25	0.00	0.00	911.25	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เตชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:46:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบายน้ำ	-	-	8,023.46	173,124.48	763.20	30,948.31	204,072.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								204,072.81	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:46:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					606,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								606,300.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

606,300.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:46:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว	15.000	ชุด	28,400.00	426,000.00	8,520.00	127,800.00	553,800.00	
	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูง 6 ม.								
	- งานฐานวางเสาไฟฟ้า	15.000	ชุด	3,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	31,900.00	478,500.00	8,520.00	127,800.00	606,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								606,300.00	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ ลงหน้าดินผสมปุ๋ย		รวม					128,215.80	
2	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก		รวม					28,581.51	
3	งานระบบรดน้ำสนามหญ้า พร้อมสปริงเกอร์		รวม					9,419.26	
	งานฐานและหลังคาคลุมบิมน้ำ		รวม						

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 535,686.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชามัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:09



กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	ระยอง	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเจาะบาดาล		รวม					369,470.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								535,686.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 535,686.57

บาท ต่อ 1 หน่วย


อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:46:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ ลงหน้าดินผสมปุ๋ย ปลูกหญ้าฉนวนน้อย								
	- งานปรับพื้นที่ดินเดิมบดอัดแน่น	1,710.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	9.63	16,467.30	16,467.30	
	- งานลงหน้าดินผสมปุ๋ย	85.500	ลบ.ม.	270.00	23,085.00	37.00	3,163.50	26,248.50	
	- งานปลูกหญ้าฉนวนน้อย	1,710.000	ตร.ม.	40.00	68,400.00	5.00	8,550.00	76,950.00	
	- ค่าดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า	1,710.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	8,550.00	8,550.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่ ลงหน้าดินผสมปุ๋ย ปลูกหญ้าฉนวนน้อย	-	-	310.00	91,485.00	56.63	36,730.80	128,215.80	
2	งานระบบรดน้ำสนามหญ้า พร้อมสปริงเกอร์								
	- ท่อน้ำประปา PVC class 13.5 Dia. 1/2"	340.000	ม.	11.91	4,049.40	30.00	10,200.00	14,249.40	
	- สปริงเกอร์รดน้ำ Pop Up	36.000	ชุด	200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- (ข้อต่ออุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาต่อค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.000		2,024.70	2,024.70	607.41	607.41	2,632.11	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานติดตั้งบิ๊มน้ำ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบรดน้ำสนามหญ้า พร้อมสปริงเกอร์	-	-	2,236.61	13,274.10	5,137.41	15,307.41	28,581.51	
	งานฐานและหลังคาคลุมบิ๊มน้ำ								
	- ทราวยหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	514.02	77.10	91.00	13.65	90.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	.300	ลบ.ม.	2,186.92	656.07	306.00	91.80	747.88	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	19.170	กก.	19.28	369.59	4.10	78.60	448.20	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 40)	159.930	กก.	17.68	2,827.56	3.30	527.77	3,355.33	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.4 มม.	28.550	กก.	25.87	738.58	10.00	285.50	1,024.09	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	45.390	กก.	24.36	1,105.70	10.00	453.90	1,559.60	
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม.	4.320	ตร.ม.	275.00	1,188.00	70.00	302.40	1,490.40	
	- บานพับเหล็ก ขนาด 2"	6.000	ชุด	25.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- สายยู	3.000	ชุด	79.00	237.00	0.00	0.00	237.00	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:46:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + ทับหน้า 2 เที่ยว)	5.280	ตร.ม.	59.85	316.00	0.00	0.00	316.01	
	รวมค่างานฐานและหลังคาคลุมปั้มน้ำ	-	-	3,226.98	7,665.60	494.40	1,753.62	9,419.26	
	งานเจาะบาดาล								
	- เจาะบ่อบาดาล	2.000	บ่อ	184,735.00	369,470.00	0.00	0.00	369,470.00	
	รวมค่างานเจาะบาดาล	-	-	184,735.00	369,470.00	0.00	0.00	369,470.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								535,686.57	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปั้มน้ำ		รวม					14,769.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								14,769.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

14,769.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

อชิวัฒน์ สวัสดิ์เดชากัทร

30 มีนาคม 2563 15:46:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปั้มน้ำ								
	1.1 ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า2แรงม้า	3.000	เครื่อง	4,923.00		0.00	0.00	14,769.00	
	รวมค่าปั้มน้ำ	-	-	4,923.00	14,769.00	0.00	0.00	14,769.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:46:45



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	485,490.77	1.3022	632,206.08	
รวมค่าก่อสร้าง				632,206.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 632,206.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:48:37



กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				632,206.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 632,206.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:37



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปูบล็อกลานอเนกประสงค์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปูบล็อกลานอเนกประสงค์	165,802.69	1.3022	215,908.26	
รวมค่าก่อสร้าง				215,908.26	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 215,908.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:37



กลุ่มงาน/งาน

งานประมูลกลานอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อบจ.ระยอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				215,908.26	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินเท้า						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเดินเท้า	452,555.60	1.3022	589,317.90	
รวมค่าก่อสร้าง				589,317.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 589,317.90 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานทางเดินเท้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง ตำบล หองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				589,317.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 589,317.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:48:37



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสะพานทางเชื่อม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานทางเชื่อม	764,199.65	1.3022	995,140.78	
รวมค่าก่อสร้าง				995,140.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 995,140.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชามัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:38



กลุ่มงาน/งาน

งานสะพานทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อบจ.ระยอง ตำบล หองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				995,140.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 995,140.78 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ	204,072.81	1.3022	265,743.61	
รวมค่าก่อสร้าง				265,743.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 265,743.61 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	265,743.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 265,743.61 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	606,300.00	1.3022	789,523.86	
รวมค่าก่อสร้าง				789,523.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 789,523.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อริวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:40



กลุ่มงาน/งาน

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อบจ.ระยอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				789,523.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 789,523.86 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	535,686.57	1.3022	697,571.05	
รวมค่าก่อสร้าง				697,571.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 697,571.05 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่					
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				697,571.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 697,571.05 บาท ต่อ 1 หน่วย



อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่						
สถานที่ก่อสร้าง	อบจ.ระยอง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาลชาติ ปรีชาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์
30 มีนาคม 2563 15:48:40

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท้องละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บิมน้ำ	14,769.00	1,033.83	15,802.83	
รวมค่าก่อสร้าง				15,802.83	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์
30 มีนาคม 2563 15:48:56



แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่
 อบจ.ระยอง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปาลชาติ ปรีชาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลังละ 632,206.08 บาท	632,206.08	
2	งานปลูกถั่วงอกเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลังละ 215,908.26 บาท	215,908.26	
3	งานทางเดินเท้า จำนวน 1 หลังละ 589,317.90 บาท	589,317.90	
4	งานสะพานทางเชื่อม จำนวน 1 หลังละ 995,140.78 บาท	995,140.78	
5	งานวางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 265,743.61 บาท	265,743.61	
6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 หลังละ 789,523.86 บาท	789,523.86	
7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 หลังละ 697,571.05 บาท	697,571.05	

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชาภัทร์

30 มีนาคม 2563 15:49:12



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	15,802.83	
สรุป	ราคากลาง	4,201,214.37	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองละลอก	อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปาลชาติ ปริชาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชามัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิวัฒน์ สวัสดิ์เดชามัทร

30 มีนาคม 2563 15:49:12



โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง

งวดที่ ๑

งวดที่ ๒

งวดสุดท้าย

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

(นายบุญชัย เอี่ยมมตระกุล)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

