

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาตาทุตพินพิทยาคาร ตำบลมาตาทุต
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๓๑,๕๑๙.๘๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พึ่งขจร นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๖.๒ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

กองทุนไฟฟ้า

โครงการ ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

(กองแผนและงบประมาณ)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

แบบเลขที่ 1230/2562 จำนวน 23 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางก่อสร้าง ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	1,231,519.84	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)	1,231,519.84	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พุ่งจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันนุรณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1230/2562 จำนวน 23 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน	943,548.76	1.3052	1,231,519.84	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,231,519.84	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาตาบุตรพิทยาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตำบลมาตาบุตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ย.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1230/2562 จำนวน 23 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงการ								
1.1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	30.24	ตร.ม.	-	-	70.00	2,116.80	2,116.80	
1.2	งานดินขุด	48.38	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,047.50	6,047.50	
1.4	งานทราดยาบริดจ์	2.51	ลบ.ม.	514.00	1,290.14	91.00	228.41	1,518.55	
1.5	งานคอนกรีต 1:3:5	1.51	ลบ.ม.	1,680.00	2,536.80	398.00	600.98	3,137.78	
1.6	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	28.32	ลบ.ม.	2,186.00	61,907.52	391.00	11,073.12	72,980.64	
1.7	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	403.50	กก.	19.68	7,940.88	4.100	1,654.35	9,595.23	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	71.50	กก.	19.04	1,361.36	4.100	293.15	1,654.51	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD40)	772.10	กก.	17.89	13,812.87	3.300	2,547.93	16,360.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD40)	1,444.00	กก.	17.17	24,793.48	3.300	4,765.20	29,558.68	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	163.00	ตร.ม.	46.73	7,616.99	5.00	815.00	8,431.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	79.00	กก.	56.39	4,454.81	-	-	4,454.81	
1.8	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	210.00	ตร.ม.	-	-	133.00	27,930.00	27,930.00	
	- ไม้แบบ	168.00	ลบ.ฟ.	495.00	83,160.00	-	-	83,160.00	
	- ไม้ค้ำยัน	50.40	ลบ.ฟ.	448.00	22,579.20	-	-	22,579.20	
	- ตะปู	52.40	กก.	36.45	1,909.98	-	-	1,909.98	
1.9	พื้นสำเร็จรูป PS รับน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	163.00	ตร.ม.	250.00	40,750.00	25.00	4,075.00	44,825.00	
1.10	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 150x150 ทน 4.5 มม.	1,925.00	กก.	24.36	46,893.00	10.00	19,250.00	66,143.00	
	- เหล็ก [- 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	760.00	กก.	20.18	15,336.80	10.00	7,600.00	22,936.80	
	- เหล็กกล่อง 125x75 ทน 3.2 มม.	1,138.00	กก.	24.36	27,721.68	10.00	11,380.00	39,101.68	
	- เหล็กกล่อง 150x80 ทน 4.5 มม.	1,095.00	กก.	24.57	26,904.15	10.00	10,950.00	37,854.15	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 76.3 มม. ทน 3.2 มม.	276.00	กก.	24.36	6,723.36	12.00	3,312.00	10,035.36	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 48.6 มม. ทน 2.8 มม.	185.00	กก.	24.36	4,506.60	12.00	2,220.00	6,726.60	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 250x250 มม. ทน 10 มม.	22.00	แผ่น	156.00	3,432.00	10.00	220.00	3,652.00	
	- J - BOLT ขนาด Ø 12 มม. ยาว 0.30 ม.	88.00	ตัว	75.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ทาสีกันสนิม	261.00	ตร.ม.	20.00	5,220.00	35.00	9,135.00	14,355.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal sheet ทน 0.40 มม. Aluzinc	247.00	ตร.ม.	134.00	33,098.00	70.00	17,290.00	50,388.00	

(Handwritten signature and date 12/5/63)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาตาบุตรพิทยาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตำบลมาตาบุตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1230/2562 จำนวน 23 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.2	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 15 ซม. หนา 1.6 ซม.	70.00	ม.	39.70	2,779.00	45.00	3,150.00	5,929.00	
	งานฝ้าเพดาน								
2.3	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี @ 0.60 ม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบทาสี	236.00	ตร.ม.	203.00	47,908.00	75.00	17,700.00	65,608.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	321.00	ตร.ม.	160.00	51,360.00	56.00	17,976.00	69,336.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน	9.60	ตร.ม.	180.00	1,728.00	65.00	624.00	2,352.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	518.00	ตร.ม.	75.00	38,850.00	82.00	42,476.00	81,326.00	
	- ก่ออิฐทาสีเต็มแผ่น	8.20	ตร.ม.	494.00	4,050.80	167.00	1,369.40	5,420.20	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	37.30	ตร.ม.	235.00	8,765.50	95.00	3,543.50	12,309.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
2.4	งานพื้น								
	- พื้นขัดมันเรียบ	163.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,520.00	6,520.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1.ประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00	เหมารวม
	- ป2.ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	เหมารวม
	- น1.หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	เหมารวม
	- น2.หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	-	-	8,800.00	เหมารวม
2.6	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก	791.70	ตร.ม.	55.00	43,543.50	30.00	23,751.00	67,294.50	
								943,548.76	

(ลงชื่อ)


(นายมนัส พึ่งขจร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)


(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวกชพรรณ บัณฑิต)

สถาปนิกปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานโรงเรียนมาตาปุดพันพิทยาคาร ตำบลมาตาปุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานฐานราก ค.ส.ล., งานเสาตอม่อ, งานคาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด, งานเสาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด, งานพื้นแล้วเสร็จทั้งหมด, งานโครงหลังคาเหล็ก, งานติดตั้งแปเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานมุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ, งานก่ออิฐฉาบ, งานฉาบปูนฉาบ, งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง, งานฝ้าเพดาน, งานทาสีทั้งหมด, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานทำความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา



(นายมนัส พุ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

