

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันตนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๕๙๙.๑๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|----------------------------|
| ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายปิ่นนัตต์ เอกวชิราเดชากุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานการศาสนาฯ

โครงการ ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันตินาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้าง ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันตินาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	1,011,599.17	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,011,599.17	
สรุป	ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ)

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปณณทัต เอกวชิราเดชากุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3502/2565 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	775,587.80	1.3043	1,011,599.17	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,011,599.17	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปิ่นนัต เอกวชิราเดชากุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3502/2565 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต 240 ksc	43.91	ลบ.ม	2,149.53	94,385.86	306.00	13,436.46	107,822.32	
	- ทราดยาบ	3.60	ลบ.ม	514.02	1,850.47	92.00	331.20	2,181.67	
	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	352.20	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	46,842.60	46,842.60	
	- ไม้แบบ	281.76	ตร.ม	495.33	139,564.18	-	-	139,564.18	
	- ไม้คร่าว	84.53	ตร.ม	495.33	41,869.25	-	-	41,869.25	
	- ตะปู	88.05	กก.	36.45	3,209.42	-	-	3,209.42	
	- เหล็ก RB 6 มม.	789.37	กก.	25.36	20,021.56	4.10	3,236.41	23,257.97	
	- เหล็ก RB 9 มม.	239.66	กก.	24.49	5,868.76	4.10	982.60	6,851.36	
	- เหล็ก DB 12 มม.	995.02	กก.	23.65	23,527.29	3.30	3,283.57	26,810.86	
	- เหล็ก DB 16 มม.	271.49	กก.	24.01	6,517.24	3.30	895.93	7,413.17	
	- เหล็ก DB 20 มม.	2,591.52	กก.	23.55	61,019.92	2.90	7,515.41	68,535.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	146.61	กก.	61.53	9,021.03	-	-	9,021.03	
	- เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 6.0 มม. @20 ซม.	72.00	ตร.ม	73.00	5,256.00	5.00	360.00	5,616.00	
2	งานหินเรียง								
	- งานปรับ Slope คันคลอง	480.00	ตร.ม.	-	-	41.81	20,068.80	20,068.80	
	- หินเรียงยาแนว	209.25	ลบ.ม.	945.00	197,741.25	298.00	62,356.50	260,097.75	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5	78.50	ม.	62.97	4,943.15	18.89	1,482.94	6,426.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								775,587.80	

(ลงชื่อ)

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปณณทัต เอกวชิราเดชากุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเรียงหินรอบสระภายในศูนย์การเรียนรู้และสันตนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

