

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท /

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป

(ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	
๖.๒ นายคทา จันทลักษณ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

(แผนงานการศึกษา)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1220/2562 จำนวน 13 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	604,217.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หักแสนบาทถ้วน)	604,217.16	
		600,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1220/2562 จำนวน 13 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	462,151.72	1.3074	604,217.16	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				604,217.16	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1220/2562 จำนวน 13 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	งานดินชุด	46.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,850.00	5,850.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	514.00	21,588.00	91.00	3,822.00	25,410.00	
1.3	งานคอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	1,680.00	2,520.00	398.00	398.00	2,918.00	
1.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	23.64	ลบ.ม.	2,186.00	51,678.13	391.00	9,243.44	60,921.57	
1.5	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	118.82	กก.	20.52	2,438.15	4.10	487.15	2,925.30	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	8.33	กก.	19.74	164.42	4.10	34.15	198.57	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD40)	752.65	กก.	19.01	14,310.97	3.30	2,483.76	16,794.73	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	81.00	ตร.ม.	46.70	3,782.70	5.00	405.00	4,187.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.36	กก.	59.50	2,579.73	-	-	2,579.73	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25x0.25 ม. หนา 10 มม.	28.00	แผ่น	240.00	6,720.00	10.00	280.00	7,000.00	
	- J-bolt ศก.16 มม. ยาว 0.60 ม.	112.00	ตัว	75.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
1.6	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	157.31	ตร.ม.	-	-	133.00	20,922.76	20,922.76	
	- ไม้แบบ	125.85	ลบ.ฟ.	490.00	61,667.09	-	-	61,667.09	
	- ไม้ค้ำยัน	37.76	ลบ.ฟ.	448.00	16,914.40	-	-	16,914.40	
	- ตะปู	39.33	กก.	36.45	1,433.52	-	-	1,433.52	
1.7	งานโครงสร้างเสาและหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø89.1 มม. หนา 3.2 มม.	739.68	กก.	24.36	18,018.65	12.00	8,876.18	26,894.83	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø114.3 มม. หนา 3.6 มม.	1,644.28	กก.	25.76	42,356.75	12.00	19,731.41	62,088.15	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 100x100x มม. หนา 3.2 มม.	384.78	กก.	24.36	9,373.32	12.00	4,617.40	13,990.72	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 25x50x มม. หนา 2.3 มม.	1,227.42	กก.	24.36	29,900.00	12.00	14,729.07	44,629.07	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1220/2562 จำนวน 13 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.8	- แผ่นเหล็ก หนา 4 มม.	95.71	กก.	26.45	2,531.53	10.00	957.10	3,488.63	เหมา
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก+สีน้ำมัน 2 เที่ยว	187.05	ตร.ม.	58.00	10,848.73	35.00	6,546.65	17,395.38	
	- ค่าตัดเหล็กโค้ง	1.00	งาน	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	105.30	ตร.ม.	257.52	27,116.86	99.00	10,424.70	37,541.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								462,151.72	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

