

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๘,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักปลัดฯ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งวดเดียว

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบแปลนเลขที่ 1235/2561 จำนวน 16 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร		
	ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ	421,922.73	
	รวมเงิน ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	421,922.73	
สรุป	ราคากลาง รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	421,922.73	
		421,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บั่นบุญ)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบแปลนเลขที่ 1235/2561 จำนวน 16 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง	322,718.93	1.3074	421,922.73	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				421,922.73	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบแปลนเลขที่ 1235/2561 จำนวน 16 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	รวม	จำนวนเงิน	รวม		
1	อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง								
1.1	ชั้นที่ 1								
	- ซ่อมรอยรั่วซึม ช่องระบายอากาศ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนวาล์วน้ำดีของเดิม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- เปลี่ยนวาล์วน้ำ ทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- รื้อฝ้าเพดานที่ชำรุดและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	หนา 9 มม. บนโครงเคร่าเดิม								
1.2	ชั้นที่ 2								
	- ติดฟิล์มกรองแสงกระจก ขนาด 1.20x2.30 ม.	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- รื้อถอนประตูไม้เดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชุดประตูบานสวิง+ช่องแสงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
1.3	ชั้นที่ 4								
	- ซ่อมประตูบานสวิง	1.00	บาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- เปลี่ยนกระเบื้องยาง ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	70.00	แผ่น	31.41	2,198.70	4.54	317.80	2,516.50	
	- ผืนยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ ติดตั้ง 2 ด้าน	1.00	ตร.ม.	400.00	400.00	130	130.00	530.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	12,500	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	2.00	ตร.ม.	35.00	70.00	30.00	60.00	130.00	
	- เปลี่ยนชุดชักหน้าต่าง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- ซ่อมแซมของท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำชาย	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	เหมารวม
1.4	ชั้นที่ 5								
	- เปลี่ยนกระเบื้องยาง ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	40.00	แผ่น	31.41	1,256.40	4.54	181.60	1,438.00	
1.5	ชั้นที่ 6								
	- เปลี่ยนกระเบื้องยาง ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	40.00	แผ่น	31.41	1,256.40	4.54	181.60	1,438.00	
	- ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.6	ชั้นที่ 7								
	- เปลี่ยนกระเบื้องยาง ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	54.00	แผ่น	31.41	1,696.14	4.54	245.16	1,941.30	
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมพร้อมปูกระเบื้องเซรามิค	3.00	ตร.ม.	344.00	1,032.00	185.00	537.00	1,569.00	
	ขนาด 30x30 ซม.								

1252

20

1252



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบแปลนเลขที่ 1235/2561 จำนวน 16 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	รวม	จำนวนเงิน	รวม		
1.7	ชั้นที่ 8								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งราบของเดิมและทำการซ่อมแซม	1.00	งาน	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	เหมารวม
	รอยรั่วและทำการติดตั้งโถส้วมนั่งราบของเดิม								
	- ยานวร่องกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	เหมารวม
1.8	ชั้นที่ 9								
	- ประตุเลื่อน ป1	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- ผนังกระจกติดตาย ผ1	1.00	ชุด	35,240.00	35,240.00	-	-	35,240.00	
1.9	ชั้นที่ 11								
	- ติดตั้งประตุเหล็ก	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
1.10	หลังคา								
	- ซัดทำความสะอาดรอยต่อของเดิม พร้อมยาแนว	99.00	จุด	300.00	29,700.00	100.00	9,900.00	39,600.00	
	ด้วยซิลิโคน								
2	งานปรับปรุงห้องน้ำ รบก.								
	- รื้อถอนโถส้วมเดิม	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนังเดิม	7.70	ตร.ม.	-	-	100.00	770.00	770.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิคพื้น ขนาด 0.40x0.40 ม.	1.20	ตร.ม.	344.00	412.80	185.00	222.00	634.80	
	- ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นผิวหยาบ ขนาด 0.30x0.60 ม.	3.20	ตร.ม.	1,505.00	4,816.00	185.00	592.00	5,408.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิคผนัง ขนาด 0.20x0.25 ม.	8.00	ตร.ม.	285.00	2,280.00	166.00	1,328.00	3,608.00	
	- รื้อถอนประตุเดิมพร้อมเปลี่ยนเป็นประตุ UPVC.	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	ขนาด 0.70x1.80 ม.								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมเปลี่ยนเป็นฝ้าเพดาน	1.20	ตร.ม.	135.00	162.00	75.00	90.00	252.00	
	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขอบลาดชนิดทนชื้น ฉาบเรียบ								
	บนโครงเคร่าเดิม								
	- เปลี่ยนตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดับกลิ่น	1.00	ชุด	240.00	240.00	25.00	25.00	265.00	
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1.44	ตร.ม.	252.00	362.88	89.00	128.16	491.04	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00	450.00	450.00	2,040.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	1.00	ชุด	299.00	299.00	103.00	103.00	402.00	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์ พร้อมหลอด 9 วัตต์	1.00	ชุด	208.00	208.00	115.00	115.00	323.00	
3	งานติดตั้งกันสาดอาคารบ้านพัก (แนฟหลังที่2)								
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	259.92	กก.	22.17	5,762.43	10.00	2,599.20	8,361.63	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	203.57	กก.	27.36	5,569.68	10.00	2,035.70	7,605.38	

12 เม.ย. 2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบแปลนเลขที่ 1235/2561 จำนวน 16 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	รวม	จำนวนเงิน	รวม		
4	- แผ่น PLATE ขนาด 0.20x0.50 ม.หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	180.00	1,440.00	50.00	400.00	1,840.00	
	- พุกเคมี M 10	32.00	ตัว	80.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	- หลัศไฟเบอร์กลาสสีขาวขุ่น	39.80	ตร.ม.	500.00	19,900.00	70.00	2,786.00	22,686.00	
	- สีกันสนิม+น้ำมัน	39.43	ตร.ม.	65.00	2,562.95	38.00	1,498.34	4,061.29	
	ห้องสาระสนเทศ								
	- ซ่อมแซมท่อน้ำรั่วซึม	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	เหมารวม
								322,718.93	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ


ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดเดียว

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๑ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

