

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
จังหวัดระยอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างลานจอดรถและถนนเข้าลานจอดรถ พร้อมระบบระบายน้ำ
โดยสังเขป บริเวณอาคารตลาดเกษตรกรปลอดสารพิษ (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๔๑๔,๕๕๕.๕๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภท
งานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| | รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | |
| ๖.๒ นายไพศาล นรรัตน์ | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นางสาวปัทมนันท์ บุตรลี | นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 4503/2563 จำนวน 12 แผ่น

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางวันที่ 2 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	1,414,554.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)	1,414,554.57	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปัทมนันท์ บุตรลี)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 4503/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 เมษายน 2563


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	1,084,116.01	1.3048	1,414,554.57	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,414,554.57	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวปัทมนันท์ บุตรลี)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบางพลี จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 4503/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 เมษายน 2563

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานลานจอดรถ								
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินเดิมพร้อมบดอัด	326.00	ตร.ม.	-	-	9.93	3,237.18	3,237.18	
	- งานดินถมบดอัดแน่น	156.00	ลบ.ม.	161.90	25,257.02	41.43	6,463.08	31,720.10	
	- งานลูกรังเสริมพื้นทางเดิม	66.00	ลบ.ม.	192.99	12,737.47	49.71	3,280.86	16,018.33	
	- ทราดยาขาว	16.30	ลบ.ม.	514.02	8,378.53	-	-	8,378.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	48.90	ลบ.ม.	2,308.41	112,881.25	306.00	14,963.40	127,844.65	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 6 mm. @ 0.20 m.	326.00	ตร.ม.	58.00	18,908.00	5.00	1,630.00	20,538.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 mm. (SR24)	93.35	กก.	32.04	2,990.77	3.30	308.04	3,298.81	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	71.00	กก.	17.67	1,254.57	3.30	234.30	1,488.87	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	12.76	ตร.ม.	-	-	133.00	1,697.08	1,697.08	
	- ไม้แบบทั่วไป	3.19	ลบ.ฟ.	448.60	1,431.03	-	-	1,431.03	
	- โครงเคร่า	0.95	ลบ.ฟ.	495.33	470.56	-	-	470.56	
	- ตะปู	3.19	กก.	49.69	158.51	-	-	158.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.93	กก.	56.39	278.00	-	-	278.00	
1.2	วัสดุอื่นร่อยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	115.00	ม.	-	-	20.94	2,408.10	2,408.10	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	115.00	ม.	-	-	12.31	1,415.65	1,415.65	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	326.00	ตร.ม.	-	-	7.92	2,581.92	2,581.92	
2	งานถนนเข้าลานจอดรถ								
2.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินเดิมพร้อมบดอัด	545.00	ตร.ม.	-	-	9.93	5,411.85	5,411.85	
	- งานดินถมบดอัดแน่น	610.00	ลบ.ม.	161.90	98,761.44	41.43	25,272.30	124,033.74	
	- งานลูกรังเสริมพื้นทางเดิม	220.00	ลบ.ม.	192.99	42,458.24	49.71	10,936.20	53,394.44	
	- ทราดยาขาว	27.00	ลบ.ม.	514.00	13,878.00	-	-	13,878.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	81.75	ลบ.ม.	2,308.41	188,712.52	306.00	25,615.50	214,328.02	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 6 mm. @ 0.20 m.	545.00	ตร.ม.	58.00	31,610.00	5.00	2,725.00	34,335.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 mm. (SR24)	130.86	กก.	32.04	4,192.75	3.30	431.84	4,624.59	
	- เหล็กเสริม RB 19 mm. (SR24)	37.73	กก.	33.48	1,263.20	2.90	109.42	1,372.62	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	190.92	กก.	17.85	3,407.92	3.30	630.04	4,037.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 4503/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 เมษายน 2563

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.2	- ค่าแรงประกอบแบบ	34.20	ตร.ม.	-	-	133.00	4,548.60	4,548.60	
	- ไม้แบบทั่วไป	8.55	ลบ.ฟ.	448.60	3,835.53	-	-	3,835.53	
	- ตะปู	8.55	กก.	49.69	424.85	-	-	424.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.79	กก.	56.39	608.45	-	-	608.45	
	วัสดุกันรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	209.00	ม.	-	-	20.94	4,376.46	4,376.46	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	209.00	ม.	-	-	12.31	2,572.79	2,572.79	
3	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	545.00	ตร.ม.	-	-	7.92	4,316.40	4,316.40	
	งานระบบระบายน้ำ								
	- ดินซุดและถมคืน	651.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	64,449.00	64,449.00	
	- ทราฮายาบ	5.22	ลบ.ม.	514.00	2,683.08	-	-	2,683.08	
	- คอนกรีตหยาบ	10.43	ลบ.ม.	2,149.53	22,419.60	436.00	4,547.48	26,967.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	23.80	ลบ.ม.	2,186.92	52,048.70	306.00	7,282.80	59,331.50	
	- ท่อ คลส. ขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	97.00	ท่อน	516.97	50,146.09	381.47	37,002.59	87,148.68	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	1,608.60	กก.	19.37	31,158.58	3.30	5,308.38	36,466.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (RD40)	150.53	กก.	18.59	2,798.35	3.30	496.75	3,295.10	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	139.00	ตร.ม.	49.69	6,906.91	-	-	6,906.91	
	- ไม้แบบทั่วไป	34.75	ลบ.ฟ.	495.33	17,212.72	133.00	4,621.75	21,834.47	
	- โครงเคร่า	10.43	ลบ.ฟ.	448.60	4,678.90	-	-	4,678.90	
	- ค้ำยัน	68.00	ตัน	448.60	30,504.80	-	-	30,504.80	
	- ตะปู	34.75	กก.	49.69	1,726.73	-	-	1,726.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.77	กก.	56.39	2,975.70	-	-	2,975.70	
	- เหล็ก PL-50x50x6 มม.	578.38	กก.	17.55	10,150.57	-	-	10,150.57	
	- ค่าแรงประกอบแบบติดตั้งเหล็กฉาก	578.38	กก.	-	-	12.00	6,940.56	6,940.56	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	103.20	516.00	-	-	516.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไม้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 4503/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 เมษายน 2563

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THVV) 2.5 sq.mm.	98.50	ม.	12.10	1,191.85	7.00	689.50	1,881.35	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THVV) 6 sq.mm.	153.00	ม.	30.00	4,590.00	12.00	1,836.00	6,426.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย หลอด LED GLOBE 13W	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	115.00	575.00	8,075.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 1 เฟส 220 v	6.00	ชุด	340.00	2,040.00	90.00	540.00	2,580.00	
	- สวิตช์ เปิด-ปิด ทางเดียว	1.00	ชุด	33.00	33.00	80.00	80.00	113.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,084,116.01	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวบัทมนันท์ บุตรลี)

นางช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวด (งวดสุดท้าย)

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

หมายเหตุเพิ่มเติม

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองประกอบการพิจารณา โดยให้ส่งมาให้พิจารณาตรวจสอบ ในวันทำการที่ ๔ นับถัดจากวันเสนอราคา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายการดังนี้

- โคมไฟดาวไลท์ติดลอย หลอด LED GLOB ๑๓ W จำนวน ๑ ชุด

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

