

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าฉุด-ตะแกรงทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง /
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยสังเขป ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) /
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๒๑,๗๔๘.๑๓ บาท /
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าผุด-ตะแกราทอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าผุด-ตะแกราทอง	1,521,748.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,521,748.13	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสามสตางค์)		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าอุตสาหกรรม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1103/2564 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าอุตสาหกรรม	1,118,356.82	1.3607	1,521,748.13	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,521,748.13	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าอุตุ-ตะแกรงทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1103/2564 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24.00 - 24.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	หินคลุกปรับระดับ	400.00	ลบ.ม.	483.25	193,300.00	-	-	193,300.00	
2	งาน Pavement In Place Recycling	1,620.00	ตร.ม.	-	-	70.67	114,485.40	114,485.40	
3	ทรายรองพื้นทาง	101.25	ลบ.ม.	538.03	54,475.54	32.42	3,282.53	57,758.06	
4	งานคอนกรีต	243.00	ลบ.ม.	2,365.12	574,724.16	-	-	574,724.16	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 มม. @ 0.20 ม.	1,620.00	ตร.ม.	59.00	95,580.00	5.00	8,100.00	103,680.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	375.30	ก.ก.	32.067	12,034.75	3.30	1,238.49	13,273.24	
	- RB Ø 19 มม.	133.80	ก.ก.	33.504	4,482.84	2.90	388.02	4,870.86	
	- DB Ø 16 มม.	304.15	ก.ก.	18.008	5,477.13	3.30	1,003.70	6,480.83	
7	แบบเหล็ก	405.00	ม.	10.00	4,050.00	20.60	8,343.00	12,393.00	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	528.00	ม.	-	-	21.91	11,568.48	11,568.48	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	918.00	ม.	-	-	13.20	12,117.60	12,117.60	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,620.00	ตร.ม.	-	-	8.46	13,705.20	13,705.20	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ								1,118,356.82	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่าน-ท่าอุด-ตะเกราทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

