

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,238,914.92	
2	งานหลังคา		รวม					100,091.36	
3	งานผนัง		รวม					317,407.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,640,735.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพัทธ์ แสนสุข
19 มิถุนายน 2563 10:29:52



กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น		รวม					140,265.93	
5	งานผ้าเพดาน		รวม					90,630.14	
6	งานระบบประปา		รวม					15,371.98	
7	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					99,800.31	
8	งานประตูและหน้าต่าง		รวม					382,200.00	
9	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ		รวม					60,629.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,640,735.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพัทธ์ แสนสุข
19 มิถุนายน 2563 10:29:52



กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ ๒) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานบันได		รวม					53,117.75	
11	งานอื่นๆ		รวม					75,673.33	
12	งานระบบไฟฟ้า		รวม					66,633.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,640,735.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	184.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	18,295.20	18,295.20	
	- ทราดยหยาบ	15.750	ลบ.ม.	514.02	8,095.81	91.00	1,433.25	9,529.07	
	- คอนกรีตหยาบ	6.300	ลบ.ม.	1,664.51	10,486.41	398.00	2,507.40	12,993.81	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.รูปลูกบาศก์)	104.500	ลบ.ม.	2,186.92	228,533.14	485.00	50,682.50	279,215.64	
	- ไม้แบบ	617.000	ลบ.ฟ.	514.02	317,150.34	0.00	0.00	317,150.34	
	- ไม้โครง	185.000	ลบ.ฟ.	448.60	82,991.00	0.00	0.00	82,991.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	881.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	117,173.00	117,173.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.582	ตัน	19,265.89	11,212.74	4,100.00	2,386.20	13,598.95	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.234	ตัน	18,624.30	22,982.38	4,100.00	5,059.40	28,041.79	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD 40)	1.010	ตัน	17,505.88	17,680.93	3,300.00	3,333.00	21,013.94	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 40)	4.068	ตัน	16,879.44	68,665.56	3,300.00	13,424.40	82,089.96	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม. (SD 40)	8.411	ตัน	16,991.14	142,912.47	2,900.00	24,391.90	167,304.38	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก DB Ø 25 มม. (SD 40)	1.209	ตัน	17,084.11	20,654.68	2,900.00	3,506.10	24,160.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	495.000	กก.	56.39	27,913.05	0.00	0.00	27,913.05	
	- ตะปู	220.000	กก.	36.45	8,019.00	0.00	0.00	8,019.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน.บรรทุกจร ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	107.000	ตร.ม.	250.00	26,750.00	25.00	2,675.00	29,425.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,021.67	994,047.51	21,831.00	244,867.35	1,238,914.92	
	งานหลังคา								
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	63.000	กก.	20.44	1,287.72	10.00	630.00	1,917.72	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	547.500	กก.	19.82	10,851.45	10.00	5,475.00	16,326.45	
	- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 ลอน 50x230 ซม.หนา 5 มม.	213.000	ตร.ม.	85.33	18,175.29	45.00	9,585.00	27,760.29	
	- ครอบข้างหลังคา	58.400	ม.	105.00	6,132.00	0.00	0.00	6,132.00	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1"x8" ปิดทับด้วย 1"x6"	58.400	ม.	300.00	17,520.00	73.00	4,263.20	21,783.20	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x2.3มม.@0.50 ม.	400.800	กก.	27.63	11,074.10	10.00	4,008.00	15,082.10	
	- เพลทเหล็กฐานเสา 0.20 x 0.20 เมตร หนา 10 มม.	80.000	กก.	23.62	1,889.60	10.00	800.00	2,689.60	
	- J-bolt M12	20.000	ชุด	420.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,001.84	75,330.16	158.00	24,761.20	100,091.36	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรีงแผ่น	348.000	ตร.ม.	264.18	91,934.64	89.00	30,972.00	122,906.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	58.000	ตร.ม.	543.09	31,499.22	167.00	9,686.00	41,185.22	
	- งานฉาบปูนเรียบ	643.000	ตร.ม.	99.71	64,113.53	82.00	52,726.00	116,839.53	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม.	84.000	ตร.ม.	233.24	19,592.16	201.00	16,884.00	36,476.16	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานผนัง	-	-	1,140.22	207,139.55	539.00	110,268.00	317,407.55	
	งานฉาบพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 60x60 ซม.	232.000	ตร.ม.	360.95	83,740.40	174.00	40,368.00	124,108.40	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม. ชนิดกันลื่น	37.000	ตร.ม.	278.69	10,311.53	158.00	5,846.00	16,157.53	
5	รวมค่างานฉาบพื้น	-	-	639.64	94,051.93	332.00	46,214.00	140,265.93	
	งานฝ้าเพดาน								
	- เพดานท้องพื้นฉาบเรียบ	12.220	ตร.ม.	44.54	544.27	82.00	1,002.04	1,546.32	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	219.000	ตร.ม.	233.02	51,031.38	75.00	16,425.00	67,456.38	
	ขอบลาดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	24.000	ตร.ม.	262.74	6,305.76	75.00	1,800.00	8,105.76	
	ขอบลาดฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. พร้อมตาข่ายกันแมลง โครงเคราเหล็กชีล่าย	31.240	ตร.ม.	257.00	8,028.68	75.00	2,343.00	10,371.68	
	- Service Board ห้องน้ำ	6.000	ชุด	420.00	2,520.00	105.00	630.00	3,150.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,217.30	68,430.09	412.00	22,200.04	90,630.14	
	งานระบบประปา								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	12.000	ม.	11.92	142.98	30.00	360.00	502.98	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	68.000	ม.	59.81	4,067.08	30.00	2,040.00	6,107.08	
	- ข้อต่อท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	1,263.02	1,263.02	378.91	378.91	1,641.92	
	- ติดตั้งปั้มน้ำ	2.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	2.000	งาน	0.00	0.00	1,560.00	3,120.00	3,120.00	
	รวมค่างานระบบประปา	-	-	1,334.74	5,473.08	3,998.91	9,898.91	15,371.98	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	99.000	ม.	38.70	3,831.30	40.00	3,960.00	7,791.30	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	58.000	ม.	137.60	7,980.80	100.00	5,800.00	13,780.80	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว	40.000	ม.	468.70	18,748.00	200.00	8,000.00	26,748.00	
	- ข้อต่อท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	8,018.64	8,018.64	2,405.59	2,405.59	10,424.23	
	- งานดินขุด-ถมดิน (วางถังบำบัด และบ่อพัก)	20.020	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,981.98	1,981.98	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	2.000	ชุด	5,590.00	11,180.00	1,677.00	3,354.00	14,534.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป	8.000	ชุด	1,250.00	10,000.00	250.00	2,000.00	12,000.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	700.00	1,400.00	8,400.00	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- บ่อตกขยะและไขมัน	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	270.00	540.00	4,140.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	20,803.64	70,358.74	5,741.59	29,441.57	99,800.31	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (D1) พร้อมเหล็กดัดและมุ้งลวด	2.000	ชุด	24,800.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (D2) พร้อมเหล็กดัดและมุ้งลวด	4.000	ชุด	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (D3) พร้อมเหล็กดัดและมุ้งลวด	6.000	ชุด	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (D4)	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตูบานเปิดคู่ (D5)	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน (W1)	10.000	ชุด	14,700.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน (W2)	2.000	ชุด	8,800.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	

นิพัทธ์ แสนสุข

19 มิถุนายน 2563 10:29:52

