

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงห้องได้อัดจันทร์สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ
วิทยุ (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๗๐๐.๖๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๕ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายไพศาล นรรัตน์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน งานกันห้อง								
	- ปน1 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิตช์เดี่ยว กว้าง 3.95 ม. สูง 2.85 ม.	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- ปน2 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิตช์เดี่ยว กว้าง 3.90 ม. สูง 2.55 ม.	1.00	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
	- ปน3 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิตช์เดี่ยว กว้าง 3.45 ม. สูง 2.85 ม.	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ปน4 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิตช์เดี่ยว กว้าง 3.45 ม. สูง 1.80 ม.	1.00	ชุด	19,300.00	19,300.00	-	-	19,300.00	
	- ค้ำวามันจับหีบแสง ขนาด 2.50x4.00 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ค้ำวามันจับหีบแสง ขนาด 1.70x3.5 ม.	3.00	ชุด	3,570.00	10,710.00	-	-	10,710.00	
	- ค้ำวามันจับหีบแสง ขนาด 1.50x2.90 ม.	12.00	ชุด	2,610.00	31,320.00	-	-	31,320.00	
	- ม้านั่งกันจับสกรีน ขนาด 2.90x2.50 ม.	6.00	ชุด	5,075.00	30,450.00	-	-	30,450.00	
	- ทรมแผ่นปูพื้น	46.00	ตร.ม.	500.00	23,000.00	150.00	6,900.00	29,900.00	
	- แผ่นดูดซับเสียงผนัง	65.25	ตร.ม.	1,605.00	104,774.40	480.00	31,334.40	136,108.80	
2	งานเสาธงสัญญาณสูง 60 เมตร								
2.1	งานฐานราก								
	- งานขุดดินฐานราก	20.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,078.40	3,078.40	
	- ทราวยหยาบ	2.000	ลบ.ม.	514.020	1,028.04	99.00	198.00	1,226.04	
	- คอนกรีตหยาบ	0.800	ลบ.ม.	1,943.000	1,554.40	398.00	318.40	1,872.80	
	- คอนกรีต(280ksc)	5.73	ลบ.ม.	2,186.920	12,533.24	391.00	2,240.82	14,774.06	
	- ไม้แบบ	15.04	ลบ.ฟ.	359.820	5,411.69	-	-	5,411.69	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	18.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,500.40	2,500.40	
	- ตะปู	4.70	กก.	36.450	171.32	-	-	171.32	
	- เหล็ก RB 9 SR24	18.581	กก.	19.180	356.38	4.10	76.18	432.56	
	- เหล็ก DB12 SD40	332.964	กก.	18.200	6,059.95	3.30	1,098.78	7,158.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.546	กก.	52.340	552.00	-	-	552.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	แผ่นเหล็กฐานเสาหนา 9 มม.	1.00	ชุด	8,000.000	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- BOLT (ANCHOR) ขนาด ศก. 18 มม. ยาว 0.3 ม.	1.00	ชุด	180.000	180.00	-	-	180.00	
	- BOLT (ANCHOR) ขนาด ศก. 18 มม. ยาว 1.2 ม.	3.00	ชุด	720.000	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- สกรูขนาด 5 นิ้ว	3.00	ชุด	700.000	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- แผ่นเหล็ก EQUALIZER PLATE	3.00	แผ่น	2,500.000	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ท่อเหล็กกลม ศก. 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	421.200	กก.	27.620	11,633.54	12.00	5,054.40	16,687.94	
	- สลักข้อต่อเสา	18.00	ชุด	1,500.000	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- GUY BRACKET (อุปกรณ์ยึด สายเคเบิล TOWER)	6.00	ชุด	1,800.000	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- TURN BUCKLE (อุปกรณ์ เกลียวเร่งยึดสาย)	18.00	ชุด	430.000	7,740.00	-	-	7,740.00	
	- ลวดสลิงยานสึงกะสี ศก. 1/4 นิ้ว	822.00	เมตร	200.000	164,400.00	-	-	164,400.00	
	- น็อตชุบกัลวานี M10	48.00	ชุด	55.000	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- เหล็กฉีก 2B9	241.980	กก.	19.620	4,747.65	10.00	2,419.80	7,167.45	
	- ทาสีเฉพาะเสาสูง	112.03	ตร.ม.	350.000	39,211.90	35.00	3,921.19	43,133.09	
	- งานชุบกัลวานี	663.180	กก.	50.000	33,159.00	-	-	33,159.00	
	- แผ่นปิดหัวเสาด้านบน	1.00	ชุด	6,000.000	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- Miniature CB, IC 6 kA, 1P 25A) (ผู้เดิม Schneider)	5.00	ชุด	232.00	1,160.00	69.60	348.00	1,508.00	
	- สวิตช์แยกวงจร Isolator Switch 20 แอมป์	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	222.00	1,110.00	4,810.00	
	- สายไฟฟ้า IECD1 (THW) ขนาด 4 ตร.มม.	595.50	ม.	12.30	7,321.67	10.00	5,955.00	13,276.67	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 15 มม.	198.50	ม.	54.05	10,728.93	26.00	5,161.00	15,889.93	
	- ระบบล่อฟ้าและสายพร้อมแท่งกรวดดี	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- ระบบไฟสัญญาณเตือนการบิน	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	2,250.00	6,750.00	51,750.00	
	งานป้าย								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	1,019.702	กก.	27.630	28,174.37	10.00	10,197.02	38,371.39	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- เหล็กเส้น หนา 6 มม.	62.172	กก.	27,500	1,709.73	-	-	1,709.73	
	- พุก M12	132.00	ตัว	75,000	9,900.00	-	-	9,900.00	
	- อลูมิเนียมคอมโพสิต	54.40	ตร.ม.	850,000	46,240.00	-	-	46,240.00	
	- ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์	1,000	ชุด	60,000.000	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- งานไฟฟ้าตัวอักษรและตราสัญลักษณ์	1,000	ชุด	65,000.000	65,000.00	-	-	65,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,065,690.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เลี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) - คาพิภพ -

กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเสาสูงสัญญาณสูง 60 เมตร ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง

และการติดตั้งอุปกรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครนเพื่อความสะดวกในการทำงาน เนื่องจากเป็นเสาสูงไม่มีความสะดวกในการก่อสร้าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครน คันละ 15,000 บาท/วัน จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	30,000.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) - นายไพศาล นรรัตน์ -

กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แอร์ 24,000 BTU	5.00	เครื่อง	32,400.00	162,000.00			162,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								162,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไพฑาล บรรณรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติกร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์	162,000.00	-	162,000.00	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				162,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายบุญชัย เอี่ยมระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

- น.ส.พัชราภรณ์ -

กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิก (ผู้ปฏิบัติการ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	1,065,690.00	1.3031	1,388,700.64	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,388,700.64	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมทรงกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพศาล นรรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1504/2564 จำนวน 18 แผ่น

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

แผนงานสาธารณสุข

โอนครั้งที่ 2

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน

งวดเดียว

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง			
1	งานปรับปรุงอาคารได้ใช้เงินทรัพย์สินในงบกลางจังหวัดระยอง	1,388,700.64	
2	งานครุภัณฑ์	162,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	30,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,580,700.64	
สรุป	(หนึ่งล้านบาทแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทหกสิบสี่สตางค์)		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ศึกษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไพศาล นรินทร์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

